

Приложение 1. Сметные расчеты и
коммерческие предложения к корректировке
инвестиционной программы ООО “ОРЭС-
Карелия” на 2020-2022 гг.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на _____ Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд 2020 год
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2117,076 тыс. руб.
строительных работ _____ 127,286 тыс. руб.
монтажных работ _____ 69,274 тыс. руб.
прочих _____ 281,668 тыс. руб.
оборудования _____ 1242,426 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 328,648 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 304,83 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2020 года с учетом индекса-дефлятора

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительство КТП										
Строительство КТП										
3	ТЕР01-01-014-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к расх.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к расх.; ТЗ=1,153; ТЭМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-014-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76; ЭМ=7,41; ЗПМ=16,76; МАТ=5,32 НР (376,49 руб.): 100% от ФОТ СП (188,25 руб.): 50% от ФОТ	0,012852 (5,4*3,4*1*0,7) / 1000	87894,51 5008,66	82842,91 24285,6	1129.62	64.37	1064,7 312,12	32.2379	0.41
4	ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к расх.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к расх.; ТЗ=1,153; ТЭМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76; ЗПМ=16,76 НР (2475,6 руб.): 84% от ФОТ СП (1326,21 руб.): 45% от ФОТ	0,05508 (5,4*3,4*1*0,3) / 100	53506,61 53506,61		2947.14	2947.14		320.534	17.66
5	03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к расх.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к расх.; ТЗ=1,153; ТЭМ=1,153)) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	32,13 18,36*1,75	161.77	161,77 18,34*7,65	5197.67		5197.67		
7	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к расх.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к расх.; ТЗ=1,153; ТЭМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76; ЭМ=6,8; ЗПМ=16,76; МАТ=13,81 НР (5340,58 руб.): 128% от ФОТ СП (3337,86 руб.): 80% от ФОТ	8.33	677,25 431,12	240,23 69,76	5641.49	3591.23	2001,12 581,10	2.6519	22.09
8	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к расх.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к расх.; ТЗ=1,153; ТЭМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76; ЭМ=7,01; ЗПМ=16,76; МАТ=13,81 НР (5543,14 руб.): 128% от ФОТ СП (3464,46 руб.): 80% от ФОТ	7.5	876,78 449,87	421,02 127,54	6575.85	3374.03	3157,65 956,55	2.7672	20.75
9	ТЕР07-01-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к расх.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к расх.; ТЗ=1,153; ТЭМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76; ЭМ=7,62; ЗПМ=16,76; МАТ=4,54 НР (1537,98 руб.): 137% от ФОТ СП (954,22 руб.): 85% от ФОТ	0,04 4 / 100	67075,59 18617,4	38403,43 9447,83	2683.02	744.7	1536,14 377,91	105.5917	4.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Металлические конструкции (1 т) 16 390,78 = 17 053,76 - 0,18 x 697,51 - 0,8 x 130,90 - 27 x 15,40 - 0,15 x 112,70 (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к раск.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к раск.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-087-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,76; МАТ=7,34 НР (542,56 руб.): 100% от ФОТ СП (352,66 руб.): 65% от ФОТ	0,038 (2*19)/1000	146751,74 13738,6	5331,56 539,34	5576,57	522,07	202,6 20,49	71.7166	2.73
13	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к раск.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к раск.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76; ЭМ=4,55; ЗПМ=16,76; МАТ=12,7 НР (832,13 руб.): 128% от ФОТ СП (520,08 руб.): 80% от ФОТ	0,14043 14,043 / 100	22026,24 4629,32	611.39	3093.14	650.1	85.86	24.4436	3.43
14	ТЕРм08-01-025-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А (1 подстанция) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к раск.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к раск.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-025-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76; ЭМ=7,57; ЗПМ=16,76; МАТ=5,52 НР (9038,35 руб.): 100% от ФОТ СП (5874,93 руб.): 65% от ФОТ	1	18522,58 6825,14	10884,43 2213,21	18522.58	6825.14	10884,43 2213,21	35.6277	35.63
Заземление										
16	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к раск.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к раск.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76; ЗПМ=16,76 НР (2433,17 руб.): 84% от ФОТ СП (1303,48 руб.): 45% от ФОТ	0,105 (0,7*0,3*50) / 100	27586,96 27586,96		2896.63	2896.63		177.562	18.64
17	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к раск.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к раск.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76; ЗПМ=16,76 НР (1343,99 руб.): 84% от ФОТ СП (720 руб.): 45% от ФОТ	0,105 (0,7*0,3*50) / 100	15237,97 15237,97		1599.99	1599.99		102.0405	10.71
18	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к раск.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к раск.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76; ЭМ=7,6; ЗПМ=16,76; МАТ=5,43 НР (1825,67 руб.): 100% от ФОТ СП (1186,69 руб.): 65% от ФОТ	0,5 50 / 100	4659,38 3583,11	758,6 68,21	2329.69	1791.56	379,3 34,11	19.1398	9.57
19	ТЕР01-02-059-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (1 электрод заземления) 59,82 = 2 225,92 - 0,05 x 40 405,79 - 7 x 20,83 (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к раск.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к раск.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-059-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76; ЗПМ=16,76; МАТ=2,42 НР (15536,37 руб.): 84% от ФОТ СП (8323,06 руб.): 45% от ФОТ	16 48/3	1155,98 1155,98		18495.68	18495.68		7.6213	121.94
20	ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм (10 шт.) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к раск.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к раск.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76; ЭМ=7,77; ЗПМ=16,76; МАТ=5,62 НР (3789,72 руб.): 100% от ФОТ СП (2463,32 руб.): 65% от ФОТ	1,6 (48/3) / 10	3093,6 2309,64	588,59 58,94	4949.76	3695.42	941,74 94,30	12.3371	19.74
Устройство подъезда КТП										
Расчистка площадки под КТП										
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						81638.83	47198.06	25451,21 4589,79		287.52
Накладные расходы						50615.75				
Сметная прибыль						30015.23				
Итого по разделу 1 Строительство КТП :										
Итого Строительные работы						105817.31				219.85
Итого Монтажные работы						56452.5				67.67
Итого						162269.81				287.52
В том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы					8989.56				
	Машины и механизмы					25451.21				
	ФОТ					51787.85				
	Накладные расходы					50615.75				
	Сметная прибыль					30015.23				
Итого по разделу 1 Строительство КТП						162269.81				287.52
Раздел 2. Оборудование КТП										
30	Прайс 1 кв. 2019года	КТП проходного типа 630кВА 10/0,4кВ (шт.) (ПЗ=1,051 (ОЗП=1,051; ЭМ=1,051 к расх.; ЗПМ=1,051; МАТ=1,051 к расх.; ТЗ=1,051; ТЗМ=1,051); МДС 81-35 2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС 81-35 2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	1		824150.39	824150.39				
31	Прайс 1 кв. 2019года	Трансформатор силовой ТМГ-12 250-10/0,4 (шт.) (ПЗ=1,051 (ОЗП=1,051; ЭМ=1,051 к расх.; ЗПМ=1,051; МАТ=1,051 к расх.; ТЗ=1,051; ТЗМ=1,051); МДС 81-35 2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС 81-35 2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	1		418276.06	418276.06				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						1242426.45				
Итого по разделу 2 Оборудование КТП :										
Итого						1242426.45				
В том числе:										
Оборудование						1242426.45				
Итого по разделу 2 Оборудование КТП						1242426.45				
Раздел 3. Неучтенные материалы										
КТП										
32	101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм (т) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к расх.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к расх.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153))	0,063 1,26/1000*50		49399.43	3112.16				
33	101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм (т) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к расх.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к расх.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153))	0,18096 3,77/1000*48		53655.18	9709.44				
35	408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (м3) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к расх.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к расх.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153))	9,75 7,5*1,3		858.97	8374.96				
36	403-8012	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к расх.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к расх.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153))	4		3273.38	13093.52				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						34290.08				
Итого по разделу 3 Неучтенные материалы :										
Итого Строительные работы						21468.48				
Итого Монтажные работы						12821.6				
Итого						34290.08				
В том числе:										
Материалы						34290.08				
Итого по разделу 3 Неучтенные материалы						34290.08				
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
39	ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к расх.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к расх.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-010-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76 НР (323,78 руб.): 68% от ФОТ СП (190,46 руб.): 40% от ФОТ	1		476,15 476,15	476.15	476.15		1.8679	1.87
40	ТЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к расх.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к расх.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-02-002-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76 НР (2185 руб.): 68% от ФОТ СП (1285,3 руб.): 40% от ФОТ	1		3213,24 3213,24	3213.24	3213.24		12.4524	12.45
44	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) (Индекс-дефлятор ПЗ=1,153 (ОЗП=1,153; ЭМ=1,153 к расх.; ЗПМ=1,153; МАТ=1,153 к расх.; ТЗ=1,153; ТЗМ=1,153)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-011-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,76 НР (518,05 руб.): 68% от ФОТ СП (304,74 руб.): 40% от ФОТ	0,2 20 / 100		3809,2 3809,2	761.84	761.84		14.9429	2.99
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						4451.23	4451.23			17.31
Накладные расходы						3026.84				
Сметная прибыль						1780.49				
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						9258.56				17.31
В том числе:										
ФОТ						4451.23				
Накладные расходы						3026.84				
Сметная прибыль						1780.49				
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы						9258.56				17.31
Раздел 5. Новый Раздел										
45	СБЦП 81-2001-07 (1 кв. 2019г.)	Проектно-изыскательские работы (проект) (ПЗ=1,051 (ОЗП=1,051; ЗМ=1,051 к расч.; ЗПМ=1,051; МАТ=1,051 к расч.; ТЗ=1,051; ТЗМ=1,051)) НР 0% от ПЗ СП 0% от ПЗ	1	272409,01 272409,01		272409,01	272409,01			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						272409,01	272409,01			
Итого по разделу 5 Новый Раздел :										
Итого						272409,01				
В том числе:										
ФОТ						272409,01				
Итого по разделу 5 Новый Раздел						272409,01				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						1635215.6	324058.3	25451,21 4589,79		304.83
Накладные расходы						53642.59				
Сметная прибыль						31795.72				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						127285.79				219.85
Итого Монтажные работы						69274.1				67.67
Итого Оборудование						1242426.45				
Итого Прочие затраты						281667.57				17.31
Итого						1720653.91				304.83
В том числе:										
Материалы						43279.64				
Машины и механизмы						25451.21				
ФОТ						328648.09				
Оборудование						1242426.45				
Накладные расходы						53642.59				
Сметная прибыль						31795.72				
Итого СМР для расчета лимитированных затрат						196559.89				
Временные здания и сооружения 2%						3931.2				
Итого						200491.09				
Производство работ в зимнее время 2,1*1,2 2,52%						5052.38				
Итого						205543.47				
Итого с оборудованием (1 242 426,45) и прочими затратами (281 667,57)						1729637.49				
Непредвиденные затраты 2%						34592.75				
Итого с непредвиденными						1764230.24				
НДС 20%						352846.05				
ВСЕГО по смете						2117076.29				304.83

Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд
год 2020

СМР	262 917.68
Оборудование	1 520 729.98
ПИР	333 428.63
Итого	2 117 076.29

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд 2021 г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 11235,254 тыс. руб.
 строительных работ _____ 1874,457 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 4471,465 тыс. руб.
 прочих _____ 345,500 тыс. руб.
 оборудования _____ 1993,424 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1446,793 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2885,26 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										
1	ТЕР01-02-119-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-119-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЗПМ=26,34 НР (34626 руб.): 84% от ФОТ СП (18550 руб.): 45% от ФОТ	50 (1000*5) / 100	824,44 824,44		41222	41222		3,09	154,5
2	ТЕР01-02-123-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) (1 га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-123-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=9,42; ЗПМ=26,34 НР (524 руб.): 84% от ФОТ СП (281 руб.): 45% от ФОТ	0,5 1000*5/10000	3731,92 1248,25	3731,92 1248,25	1866		1866 624		
3	ТЕР01-02-099-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-099-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=6,66; ЗПМ=26,34 НР (418 руб.): 84% от ФОТ СП (224 руб.): 45% от ФОТ	0,2 20/100	2587,9 2489,13	98,77	518	498	20	8,46	1,69
4	ТЕР01-02-100-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-100-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,12; ЗПМ=26,34 НР (2320 руб.): 84% от ФОТ СП (1243 руб.): 45% от ФОТ	0,2 20 / 100	22183,35 6929,53	15253,82 6878,16	4437	1386	3051 1376	28,38	5,68
5	ТЕР01-02-102-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-102-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=5,84; ЗПМ=26,34; МАТ=3,53 НР (186 руб.): 84% от ФОТ СП (100 руб.): 45% от ФОТ	0,2 20 / 100	1971,78 1027,79	925 81,13	394	206	185 16	4,06	0,81
6	ТЕР01-02-101-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-101-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=6,66; ЗПМ=26,34 НР (1269 руб.): 84% от ФОТ СП (680 руб.): 45% от ФОТ	0,2 20/100	7891,96 7555,63	336,33	1578	1511	67	28,8	5,76
7	ТЕР01-02-105-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-105-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=12,22; ЗПМ=26,34 НР (313 руб.): 84% от ФОТ СП (168 руб.): 45% от ФОТ	0,2 20/100	6634,97 1865,93	6634,97 1865,93	1327		1327 373		
8	ТЕР47-01-107-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-107-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=6,81; ЗПМ=26,34 НР (13450 руб.): 121% от ФОТ СП (10004 руб.): 90% от ФОТ	5	5768,38 1188,72	4579,66 1034,37	28842	5944	22898 5172	2,94	14,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2020 г. ЭМ=16,12 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	25	783,75	783,75	19594		19594		
10	ТССЦпг-03-01-04-015 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км IV класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦпг-03-01-04-015 1 квартал 2020 г. ЭМ=10,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	25	491,67	491,67	12292		12292		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						112070	50767	61300 7561		183,14
Накладные расходы						53108				
Сметная прибыль						31249				
Итого по разделу 1 Подготовительные работы						196427				183,14
Раздел 2. Земляные работы										
Траншея										
11	ТЕР01-01-009-24 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР01-01-009-24 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=10,51; ЗПМ=26,34 НР (6112 руб.) 100% от ФОТ СП (3056 руб.) 50% от ФОТ	0,204855 (585,3*0,7/2) / 1000	88589,75	88589,75 29836,85	18148		18148 6112		
12	ТЕР01-01-022-24 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР01-01-022-24 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=10,51; ЗПМ=26,34 НР (4748 руб.) 100% от ФОТ СП (2374 руб.) 50% от ФОТ	0,13805 (276,1/2) / 1000	102116	102116 34392,43	14097		14097 4748		
13	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.185Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР01-02-057-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЗПМ=26,34 НР (53589 руб.) 84% от ФОТ СП (28709 руб.) 45% от ФОТ	0,87795 (585,3*0,3/2) / 100	72665,53 72665,53		63797	63797		297,6	261,28
14	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2020 г. ЭМ=10,78 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	241,5875 276,1*1,75/2	197,71	197,71	47764		47764		
15	ТЕР01-02-068-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №245/пг</i>	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР01-02-068-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=1,96; ЗПМ=26,34 НР (26022 руб.) 84% от ФОТ СП (13940 руб.) 45% от ФОТ	1,2921 (861,4*0,3/2) / 100	29044,56 23975,2	5069,36	37528	30978	6550	98,19	126,87
16	ТЕР01-01-034-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР01-01-034-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=11,59; ЗПМ=26,34 НР (581 руб.) 100% от ФОТ СП (291 руб.) 50% от ФОТ	0,204855 (585,3*0,7/2) / 1000	11969,46	11969,46 2834,97	2452		2452 581		
17	ТЕР01-02-061-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.184Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР01-02-061-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЗПМ=26,34 НР (19347 руб.) 84% от ФОТ СП (10364 руб.) 45% от ФОТ	0,87795 (585,3*0,3/2) / 100	26233,52 26233,52		23032	23032		111,78	98,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР01-02-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕР01-02-005-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗМ=9,15, ЗПМ=26,34 НР (8809 руб.) 100% от ФОТ СП (4405 руб.) 50% от ФОТ	2,04855 <i>(585,3*0,7/2) / 100</i>	5765,71 3343,34	2422,37 956,93	11811	6849	4962 1960	12,53	25,67
19	ТЕР01-02-027-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕР01-02-027-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗМ=8,55, ЗПМ=26,34 НР (1448 руб.) 84% от ФОТ СП (776 руб.) 45% от ФОТ	3,71102 <i>(4*1855,1/2) / 1000</i>	1634,5	1634,5 464,64	6064		6064 1724		
20	ТЕРм08-02-142-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕРм08-02-142-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗМ=13,83, ЗПМ=26,34, МАТ=0,01 НР (14801 руб.) 100% от ФОТ СП (9621 руб.) 65% от ФОТ	9,2755 <i>((84+34+295+60+281+179+40+87+45+305+16,2+18,3+18,3+26,3+20,5+103,6+7+25+45+25,8+43,1+26+70)/2) / 100</i>	7150,65 1595,68	5554,96	66326	14801	51525	5,3	49,16
21	ТЕРм08-02-142-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕРм08-02-142-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗМ=13,82, ЗПМ=26,34 НР (1873 руб.) 100% от ФОТ СП (1217 руб.) 65% от ФОТ	3,1255 <i>((179+20,5+103,6+7+25+45+26+70+65+84)/2) / 100</i>	713,56 599,24	113,88	2230	1873	356	1,99	6,22
22	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	138,05 <i>276,1/2</i>	417,52		57639				
Заземление КТП										
23	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>(Прил. 1.12 п.3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта. 3 группы ОЗП=1,2, ТЗ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕР01-02-057-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34 НР (9156 руб.) 84% от ФОТ СП (4905 руб.) 45% от ФОТ	0,15 <i>(0,5*0,3*200/2) / 100</i>	72665,53 72665,53		10900	10900		297,6	44,64
24	ТЕР01-02-061-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>(Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта. 2 группы ОЗП=1,15, ТЗ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕР01-02-061-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34 НР (3305 руб.) 84% от ФОТ СП (1771 руб.) 45% от ФОТ	0,15 <i>(0,5*0,3*200/2) / 100</i>	26233,52 26233,52		3935	3935		111,78	16,77
25	ТЕР01-02-027-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕР01-02-027-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗМ=8,55, ЗПМ=26,34 НР (156 руб.) 84% от ФОТ СП (84 руб.) 45% от ФОТ	0,4 <i>(200*4/2) / 1000</i>	1634,5	1634,5 464,64	654		654 186		
26	ТЕР01-02-059-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 3 (1 электрод заземления) <i>94,09 = 2 260,19 - 0,05 х 40 405,79 - 7 х 20,83</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕР01-02-059-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34, МАТ=0,77 НР (66618 руб.) 84% от ФОТ СП (35688 руб.) 45% от ФОТ	32 <i>192/3/2</i>	2478,33 2478,33		79307	79307		9,7	310,4
Уд	1. 101-2318	Натрий хлористый технический, (т)	0,05 1,6	40405,79		64649,26				
Уд	2. 414-0471	Дерн, (м2)	7 224	20,83		4665,92				
ВЛИ 0,4 заземление										
27	ТЕР01-02-059-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 3 (1 электрод заземления) <i>94,09 = 2 260,19 - 0,05 х 40 405,79 - 7 х 20,83</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕР01-02-059-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34, МАТ=0,77 НР (22206 руб.) 84% от ФОТ СП (11896 руб.) 45% от ФОТ	10,66667 <i>96/3/3</i>	2478,33 2478,33		26436	26436		9,7	103,47
Уд	1. 101-2318	Натрий хлористый технический, (т)	0,05 0,5333	40405,79		21548,41				
Уд	2. 414-0471	Дерн, (м2)	7 74,67	20,83		1555,38				
Котлован под КТП										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР01-01-018-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) <i>(Прил 1.12 п 3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2; Прил 1.12 п 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1, ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1, ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-018-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=9,25, ЗПМ=26,34 НР (1080 руб.): 100% от ФОТ СП (540 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,024486 <i>(5,3*3,3*1*4*0,7/2) / 1000</i>	119719,29	119719,29 44091,01	2931		2931 1080		
29	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>(Прил 1.12 п 3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2, ТЗ=1,2; Прил 1.12 п 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2, ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34 НР (7687 руб.): 84% от ФОТ СП (4118 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,10494 <i>(5,3*3,3*1*4*0,3/2) / 100</i>	87198,63 87198,63		9151	9151		357,12	37,48
30	ТССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-01-041 1 квартал 2020 г. ЭМ=16,12 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	18,3645 <i>5,3*3,3*1*4*0,3*1,75/2</i>	783,75	783,75	14393		14393		
31	ТССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 1 квартал 2020 г. ЭМ=10,78 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	61,215 <i>5,3*3,3*1*4*1,75/2</i>	197,71	197,71	12103		12103		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						510698	271059	181999 16391		1080,1
Накладные расходы						247539				
Сметная прибыль						133754				
Итого по разделу 2 Земляные работы						891991				1080,1
Раздел 3. Монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ										
32	ТЕР33-04-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (1 опора) <i>(Прил 33.4 п 3.11 На непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4, ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4, ТЗ=1,4, ТЗМ=1,4; Прил 33.4 п 3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1, ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1, ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=8,11, ЗПМ=26,34 НР (8141 руб.): 113% от ФОТ СП (4322 руб.): 60% от ФОТ</i>	48	246,05 78,69	167,36 71,39	11810	3777	8033 3427	0,308	14,78
33	ТЕР33-04-016-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) <i>(Прил 33.4 п 3.11 На непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4, ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4, ТЗ=1,4, ТЗМ=1,4; Прил 33.4 п 3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1, ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1, ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=8,11, ЗПМ=26,34 НР (6865 руб.): 113% от ФОТ СП (3645 руб.): 60% от ФОТ</i>	32	311,64 98,57	213,07 91,27	9972	3154	6818 2921	0,385	12,32
34	ТЕР33-04-016-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) <i>(Прил 33.4 п 3.11 На непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4, ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4, ТЗ=1,4, ТЗМ=1,4; Прил 33.4 п 3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1, ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1, ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-06 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=8,11, ЗПМ=26,34 НР (2009 руб.): 113% от ФОТ СП (1067 руб.): 60% от ФОТ</i>	8 24/3	361,58 118,04	243,54 104,25	2893	944	1949 834	0,462	3,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР33-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одноствоечных (1 опора) <i>(Прил.33.4 п.3.11 На непромерзших болотах, в плавнях ОЗП=1,4, ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4, ТЗ=1,4, ТЗМ=1,4, Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1, ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР33-04-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=7,69, ЗПМ=26,34, МАТ=2,95 НР (64686 руб.): 113% от ФОТ СП (34346 руб.): 60% от ФОТ	32	3241,67 1352,8	1701,69 436,06	103733	43290	54454 13954	4,8818	156,22
36	ТЕР33-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одноствоечных с подкосом (1 опора) <i>(Прил.33.4 п.3.3 При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03, ТЗ=1,03, Прил.33.4 п.3.11 На непромерзших болотах, в плавнях ОЗП=1,4, ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4, ТЗ=1,4, ТЗМ=1,4, Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1, ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР33-04-001-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=7,88, ЗПМ=26,34, МАТ=2,95 НР (33106 руб.): 113% от ФОТ СП (17578 руб.): 60% от ФОТ	8 24/3	6417,4 2773,39	3456,83 888,75	51339	22187	27655 7110	10,0089	80,07
37	ТЕР33-04-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №245/пр</i>	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР33-04-017-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=5,48, ЗПМ=26,34, МАТ=3,03 НР (52441 руб.): 113% от ФОТ СП (27845 руб.): 60% от ФОТ	1,46	74472,45 19418,11	26618,06 12368,74	108730	28350	38862 18058	65,24	95,25
38	ТЕР33-04-030-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР33-04-030-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=10,64, ЗПМ=26,34, МАТ=6,55 НР (51085 руб.): 113% от ФОТ СП (27125 руб.): 60% от ФОТ	16 144/3/3	4062,64 2546,55	1494,6 278,94	65002	40745	23914 4463	8,09	129,44
39	ТЕРм08-02-407-10 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-407-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=10,45, ЗПМ=26,34, МАТ=7,3 НР (1571 руб.): 100% от ФОТ СП (1021 руб.): 65% от ФОТ	0,116667 (35/3) / 100	18754,19 12827,84	4411,89 637,95	2188	1497	515 74	43,6	5,09
40	ТЕРм08-02-471-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-471-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=8,89, ЗПМ=26,34, МАТ=6,36 НР (3444 руб.): 100% от ФОТ СП (2239 руб.): 65% от ФОТ	1,066667 (96/3/3) / 10	3923,98 3148,16	584,07 80,34	4186	3358	623 86	10,7	11,41
41	ТЕРм08-02-144-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм ² (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-144-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34, МАТ=0,01 НР (7647 руб.): 100% от ФОТ СП (4971 руб.): 65% от ФОТ	1,68 ((244+8+52+152+48)/3) / 100	4552,11 4552,08		7648	7647		15,12	25,4
42	ТЕРм08-02-472-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-472-09 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=7,65, ЗПМ=26,34, МАТ=3,51 НР (2433 руб.): 100% от ФОТ СП (1581 руб.): 65% от ФОТ	0,383333 (115/3) / 100	7324,03 6266,81	619,73 80,34	2808	2402	238 31	21,3	8,17
43	ТЕРм08-02-472-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) <i>(ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05, ТЗ=1,05)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-472-09 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=7,65, ЗПМ=26,34, МАТ=3,51 НР (2420 руб.): 100% от ФОТ СП (1573 руб.): 65% от ФОТ	0,363333 ((224+115)/3) / 100	7637,37 6580,15	619,73 80,34	2775	2391	225 29	22,365	8,13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						373084	159742	163286 50987		549,98
Накладные расходы						235847				
Сметная прибыль						127313				
Итого по разделу 3 Монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ						736244				549,98
Раздел 4. Монтажные работы КП-10 кВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕР34-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕР34-02-003-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34, МАТ=5,82 НР (3693 руб.): 105% от ФОТ СП (2286 руб.): 65% от ФОТ	0,1	217053,32 35172,33		21705	3517		133	13,3
45	ТЕРм08-02-148-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕРм08-02-148-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=6,04, ЗПМ=26,34, МАТ=7,84 НР (7022 руб.): 100% от ФОТ СП (4564 руб.): 65% от ФОТ	1	8160,28 6936,64	894,28 84,55	8160	6937	894 85	23,04	23,04
46	ТЕРм08-02-141-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕРм08-02-141-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=9,72, ЗПМ=26,34, МАТ=5,44 НР (21558 руб.): 100% от ФОТ СП (14013 руб.): 65% от ФОТ	3,7115 $((52+69+140+14+248,2+26,3+88,3+104,5)/2) / 100$	9735,79 5250,62	4036,42 557,62	36134	19488	14981 2070	17,44	64,73
47	ТЕРм08-02-147-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕРм08-02-147-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=6,21, ЗПМ=26,34, МАТ=6,42 НР (2780 руб.): 100% от ФОТ СП (1807 руб.): 65% от ФОТ	0,45 $(90/2) / 100$	7177,48 6093,5	864,74 84,55	3230	2742	389 38	20,24	9,11
48	ТЕРм08-02-163-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕРм08-02-163-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34, МАТ=8,7 НР (3372 руб.): 100% от ФОТ СП (2192 руб.): 65% от ФОТ	7 14/2	521 481,76		3647	3372		1,6	11,2
49	ТЕРм08-02-163-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (1 шт.) (ОП п. 1.8 ЗПм при производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05, ТЗ=1,05) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕРм08-02-163-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34, МАТ=8,7 НР (3541 руб.): 100% от ФОТ СП (2302 руб.): 65% от ФОТ	7 14/2	545,08 505,85		3816	3541		1,68	11,76
50	ТЕРм08-02-143-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕРм08-02-143-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=11,13, ЗПМ=26,34, МАТ=0,01 НР (11510 руб.): 100% от ФОТ СП (7482 руб.): 65% от ФОТ	4,5325 $((34+29,5+60+281+179+40+87+45+151)/2) / 100$	7245,43 1728,17	5517,25 811,27	32840	7833	25007 3677	5,74	26,02
51	ТЕРм10-06-015-10 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство ввода кабеля в ТП (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕРм10-06-015-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=8,81, ЗПМ=26,34, МАТ=6,5 НР (24317 руб.): 126% от ФОТ СП (13509 руб.): 70% от ФОТ	7 14/2	7827,27 2408,53	1077,2 348,48	54791	16860	7540 2439	8	56
52	ТЕРм08-02-143-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕРм08-02-143-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=11,13, ЗПМ=26,34, МАТ=0,02 НР (1495 руб.): 100% от ФОТ СП (972 руб.): 65% от ФОТ	1,22 $((179+65)/2) / 100$	3480,81 837,09	2643,71 388,78	4247	1021	3225 474	2,78	3,39
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						168570	65311	52036 8783		218,55
Накладные расходы						79288				
Сметная прибыль						49126				
Итого по разделу 4 Монтажные работы КЛ-10 кВ						296984				218,55
Раздел 5. Монтажные работы КЛ-0,4 кВ										
53	ТЕР34-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕР34-02-003-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34, МАТ=5,82 НР (3365 руб.): 105% от ФОТ СП (2083 руб.): 65% от ФОТ	0,091133 0,2734/3	217053,32 35172,33		19781	3205		133	12,12
54	ТЕРм08-02-148-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 13 кг (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> ТЕРм08-02-148-06 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=5,69, ЗПМ=26,34, МАТ=7,31 НР (10108 руб.): 100% от ФОТ СП (6570 руб.): 65% от ФОТ	0,911333 $(273,4/3) / 100$	12567,9 11006,96	1231,26 84,55	11454	10031	1122 77	36,56	33,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ТЕРм08-02-141-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 13 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-06 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=10,37, ЗПМ=26,34, МАТ=5,42 НР (28836 руб.): 100% от ФОТ СП (18743 руб.): 65% от ФОТ	4,322 <i>((34+295+60+281+371+529-273,4)/3) / 100</i>	13935,42 5539,57	7947,57 1132,36	60229	23942	34349 4894	18,4	79,52
56	ТЕРм08-02-147-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 13 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35, ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-147-06 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=5,87, ЗПМ=26,34, МАТ=5,97 НР (517 руб.): 100% от ФОТ СП (336 руб.): 65% от ФОТ	0,04 <i>(12/3) / 100</i>	14578,49 12810,84	1548,37 114,14	583	512	62 5	42,552	1,7
57	ТЕРм08-02-147-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 13 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-147-06 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=5,87, ЗПМ=26,34, МАТ=5,97 НР (3415 руб.): 100% от ФОТ СП (2220 руб.): 65% от ФОТ	0,356667 <i>((1689-1570-12)/3) / 100</i>	10855,73 9489,51	1146,94 84,55	3872	3385	409 30	31,52	11,24
58	ТЕРм10-06-015-10 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство ввода кабеля в ТП (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-015-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=8,81, ЗПМ=26,34, МАТ=6,5 НР (4690 руб.): 126% от ФОТ СП (2605 руб.): 70% от ФОТ	1	9047,28 3251,52	1454,22 470,45	9047	3252	1454 470	10,8	10,8
59	ТЕРм10-06-015-10 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство ввода кабеля в ТП (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-015-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=8,81, ЗПМ=26,34, МАТ=6,5 НР (6948 руб.): 126% от ФОТ СП (3860 руб.): 70% от ФОТ	2 <i>(7-1)/3</i>	7827,27 2408,53	1077,2 348,48	15655	4817	2154 697	8	16
60	ТЕРм08-02-165-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-165-09 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=6,06, ЗПМ=26,34, МАТ=4,94 НР (2471 руб.): 100% от ФОТ СП (1606 руб.): 65% от ФОТ	0,333333 <i>1/3</i>	13363,1 3381,66	9960,69 4032,39	4454	1127	3320 1344	11,232	3,74
61	ТЕРм08-02-165-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-165-09 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=6,06, ЗПМ=26,34, МАТ=4,94 НР (10984 руб.): 100% от ФОТ СП (7140 руб.): 65% от ФОТ	2 <i>(7-1)/3</i>	9903,97 2504,93	7378,29 2986,96	19808	5010	14757 5974	8,32	16,64
62	ТЕРм08-02-167-10 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-167-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=11,13, ЗПМ=26,34, МАТ=5,59 НР (3376 руб.): 100% от ФОТ СП (2194 руб.): 65% от ФОТ	1	4129,47 3372,05	28,72 4,21	4129	3372	29 4	11,2	11,2
63	ТЕРм08-02-143-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-143-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=11,13, ЗПМ=26,34, МАТ=0,01 НР (338 руб.): 100% от ФОТ СП (220 руб.): 65% от ФОТ	0,133333 <i>(40/3) / 100</i>	7245,43 1728,17	5517,25 811,27	966	230	736 108	5,74	0,77
64	ТЕРм08-02-143-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-143-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=11,13, ЗПМ=26,34, МАТ=0,02 НР (123 руб.): 100% от ФОТ СП (80 руб.): 65% от ФОТ	0,1 <i>(30/3) / 100</i>	3480,81 837,09	2643,71 388,78	348	84	264 39	2,78	0,28
65	ТЕРм10-06-048-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) (ОП п.1.10.98Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3, ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3, МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3, ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=8,91, ЗПМ=26,34, МАТ=0,01 НР (904 руб.): 100% от ФОТ СП (588 руб.): 65% от ФОТ	0,279333 <i>0,838/3</i>	7342,83 2171,86	5170,95 1062,98	2051	607	1444 297	6,9	1,93
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						152377	59574	60100 13939		199,26
Накладные расходы						76074				
Сметная прибыль						48245				
Итого по разделу 5 Монтажные работы КЛ-0,4 кВ						276696				199,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 6. Монтаж КТП										
66	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-01-002-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,68; ЗПМ=26,34; МАТ=15,65</i> <i>НР (24581 руб.) : 128% от ФОТ</i> <i>СП (15363 руб.) : 80% от ФОТ</i>	24,4 12,2*2	1071,13 613,2	452,14 173,84	26136	14962	11032 4242	2,4	58,56
67	ТССЦ-408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (м3)	31,72 15,86*2	790,73		25082				
68	ТЕР07-01-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-001-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=9,62; ЗПМ=26,34; МАТ=5,51</i> <i>НР (4192 руб.) : 137% от ФОТ</i> <i>СП (2601 руб.) : 85% от ФОТ</i>	0,08 (16/2) / 100	78009,7 25376,48	42049,5 12877,89	6241	2030	3364 1030	91,58	7,33
69	ТЕРм08-01-025-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А (1 подстанция) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-01-025-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=9,82; ЗПМ=26,34; МАТ=5,55</i> <i>НР (33810 руб.) : 100% от ФОТ</i> <i>СП (21977 руб.) : 65% от ФОТ</i>	2	31106,7 12735,13	17505,33 4169,89	62213	25470	35011 8340	42,3	84,6
70	ТЕРм08-01-087-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	(применительно) Обшивка сталью (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-01-087-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,99; ЗПМ=26,34; МАТ=5,94</i> <i>НР (4414 руб.) : 100% от ФОТ</i> <i>СП (2869 руб.) : 65% от ФОТ</i>	0,2268 (0,019*8+80*0,00377)/2	117610,85 18726,42	5329,54 735,15	26674	4247	1209 167	62,2	14,11
71	ТЕР08-01-003-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=7,18; ЗПМ=26,34; МАТ=12,54</i> <i>НР (3411 руб.) : 128% от ФОТ</i> <i>СП (2132 руб.) : 80% от ФОТ</i>	0,4224 (((16*(2*(2,4*0,4+0,4*0,6+2,4*0,6)))/2) / 100	21521,5 6310,01	836,76	9091	2665	353	21,2	8,95
72	ТЕРм08-02-472-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,09; ЗПМ=26,34; МАТ=6,2</i> <i>НР (4977 руб.) : 100% от ФОТ</i> <i>СП (3235 руб.) : 65% от ФОТ</i>	1 (200/2) / 100	5898,9 4883,96	700,35 92,98	5899	4884	700 93	16,6	16,6
73	ТЕРм08-02-471-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-471-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,89; ЗПМ=26,34; МАТ=6,36</i> <i>НР (10331 руб.) : 100% от ФОТ</i> <i>СП (6715 руб.) : 65% от ФОТ</i>	3,2 (192/3/2) / 10	3923,98 3148,16	584,07 80,34	12557	10074	1869 257	10,7	34,24
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						173893	64332	53538 14129		224,39
Накладные расходы						85716				
Сметная прибыль						54892				
Итого по разделу 6 Монтаж КТП						314501				224,39
Раздел 7. ПНР										
74	ТЕРп01-11-028-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) (ОП п.1.1.84Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРп01-11-028-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34</i> <i>НР (567 руб.) : 68% от ФОТ</i> <i>СП (334 руб.) : 40% от ФОТ</i>	5	166,76 166,76		834	834		0,416	2,08
75	ТЕРп01-11-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРп01-11-013-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34</i> <i>НР (6981 руб.) : 68% от ФОТ</i> <i>СП (4106 руб.) : 40% от ФОТ</i>	21 14*3/2	488,87 488,87		10266	10266		1,22	25,62
76	ТЕРп01-03-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРп01-03-005-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34</i> <i>НР (2806 руб.) : 68% от ФОТ</i> <i>СП (1651 руб.) : 40% от ФОТ</i>	2 4/2	2063,48 2063,48		4127	4127		5,4	10,8
77	ТЕРп01-12-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРп01-12-020-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34</i> <i>НР (21328 руб.) : 68% от ФОТ</i> <i>СП (12546 руб.) : 40% от ФОТ</i>	12 6*4/2	2613,72 2613,72		31365	31365		7,29	87,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ТЕРп01-12-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-027-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (2370 руб.) 68% от ФОТ СП (1394 руб.) 40% от ФОТ	2 4/2	1743,18 1743,18		3486	3486		4,86	9,72
79	ТЕРп01-12-027-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 (500 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-027-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (46 руб.) 68% от ФОТ СП (27 руб.) 40% от ФОТ	0,13 65 / 500	519,95 519,95		68	68		1,45	0,19
80	ТЕРп01-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-02-003-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (12409 руб.) 68% от ФОТ СП (7300 руб.) 40% от ФОТ	2 4/2	9124,44 9124,44		18249	18249		22,5	45
81	ТЕРп01-03-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-008-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (18838 руб.) 68% от ФОТ СП (9905 руб.) 40% от ФОТ	8 4*4/2	3095,21 3095,21		24762	24762		8,1	64,8
82	ТЕРп01-12-021-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-021-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (10023 руб.) 68% от ФОТ СП (5896 руб.) 40% от ФОТ	12 3*4	1228,23 1228,23		14739	14739		3,24	38,88
83	ТЕРп01-11-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-010-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (1765 руб.) 68% от ФОТ СП (1038 руб.) 40% от ФОТ	2 4/2	1298,04 1298,04		2596	2596		3,24	6,48
84	ТЕРп01-11-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-010-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (33243 руб.) 68% от ФОТ СП (19555 руб.) 40% от ФОТ	100 50*4/2	488,87 488,87		48887	48887		1,22	122
85	ТЕРп01-11-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-011-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (565 руб.) 68% от ФОТ СП (332 руб.) 40% от ФОТ	0,16 (32/2) / 100	5192,14 5192,14		831	831		12,96	2,07
86	ТЕРп01-11-024-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-024-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (3127 руб.) 68% от ФОТ СП (1839 руб.) 40% от ФОТ	14	328,46 328,46		4598	4598		0,82	11,48
87	ТЕРп01-11-024-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-024-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (883 руб.) 68% от ФОТ СП (519 руб.) 40% от ФОТ	2 4/2	649,02 649,02		1298	1298		1,62	3,24
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						166106	166106			429,84
Накладные расходы						112952				
Сметная прибыль						66442				
Итого по разделу 7 ПНР						345500				429,84
Раздел 8. Материалы, не учтенные расценками										
88		Провод ПугВ 10,0 ж/зелен. (м)	65	112		7280				
89		Кабель СИП-2 3х 95,0+1х 95,0 (м)	1489,2 1460*1,02	420,02		625494				
90		Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,38/125/-III УХЛ1 (шт.)	48 144/3	522,2		25066				
91		Опора деревянная пропитанная 9,5 метр. класс М (16-19см) ЛЭП (шт.)	48	9101,64		436879				
92		Шпилька резьбовая М20*2000 мм DIN975 (шт.)	2	842,34		1685				
93		Зажим прокалывающий ENSTO магистраль 16-150, отпайка 16-120 SLIP32.2 (шт.)	81	550,46		44587				
94		Зажим прокалывающий ENSTO магистраль 16-150, отпайка 16-120 SLIP32.21 (шт.)	3	550,46		1651				
95		Анкерный зажим 95-157 мм2 ENSTO SO256 (шт.)	17	5951,59		101177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96		Поддерживающий зажим ENSTO для несущего провода 16-95 SO265 (шт.)	52	342,48		17809				
97		Шапка для опоры D=220mm ENSTO SP19 (шт.)	40	180,94		7238				
98		Зажим Плащечный ЗП 6-95/6-95 (SL37.27) ИЭК UZP-11-S06-S095 (шт.)	16 48/3	120,33		1925				
99		Крюк КМ-1800 (HEL-5661, SOT29.1, КР16) ИЭК UKK-12-3-1800 (шт.)	68 204/3	266,02		18089				
100		Лента бандажная ЛМ-50 (F 2007, COT37, F207) ИЭК UZA-L50 (упак.)	3	4687,33		14062				
101		Скрепка СГ-20 100шт/упак (A200, NC 20) ИЭК UZA-50-100 (упак.)	2	1706,78		3414				
102		Гайка оц. (DIN934) M20 (шт.)	17	23,49		399				
103		Шайба DIN 125 M20 плоская (шт.)	17	22,37		380				
104		Кабель АСБ2л-10кВ 3х 240,0 (м)	483 460*1,05	2131		1029273				
105		Муфта соединительная ЗСТп - 10- 150/240 - Б- (КВТ) (шт.)	1	7930		7930				
106		Муфта концевая ЗКТп - 10- 150/240 - Б - (КВТ) (шт.)	4 8/2	3354,81		13419				
107		Кабель АВБШв 4х 150,0 (м)	618,975 1179/2*1,05	771,09		477285				
108		Муфта концевая 4ПКТп(Б)- 1- 150/240 - Б - (КВТ) (шт.)	14 28/2	2282,03		31948				
109 О		Трансформаторная подстанция КТП ПК/К 630/10/0,4 (без ТМГ) (шт.)	2	616356,61		1232713				
110 О		Трансформатор ТМГ12 - 400 10/0,4 У/Ун-0 У1 (шт.)	2	380355,25		760711				
111		Сталь круглая d10 (м)	112 224/2	39,6		4435				
112	ТССЦ-101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм (т)	0,126 1,26/1000*100	47639,45		6003				
113	ТССЦ-101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм (т)	0,54288 3,77/1000*144	40048,94		21742				
114	ТССЦ-403-8012	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт)	8	2828,18		22625				
115	ТССЦ-507-2610 Приказ Министра России от 28.02.17 №250/пр	Лента сигнальная (100 м)	4,5 (900/2) / 100							
116		Плита ПК 240х480х16 (шт.)	3262,5 6525/2	65,34		213172				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						5128391				
Итого по разделу 8 Материалы, не учтенные расценками						5128391				
Раздел 9. Новый Раздел										
117	Смета	Проектная документация (шт) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1	498112,3 498112,3		498112	498112			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						498112	498112			
Итого по разделу 9 Новый Раздел						498112				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						7283301	1335003	572259 111790		2885,26
Накладные расходы						890524				
Сметная прибыль						511021				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						1874457				1799,9
Итого Монтажные работы						4471465				655,52
Итого Оборудование						1993424				
Итого Прочие затраты						345500				429,84
Итого						8684846				2885,26
В том числе:										
Материалы						3382615				
Машины и механизмы						572259				
ФОТ						1446793				
Оборудование						1993424				
Накладные расходы						890524				
Сметная прибыль						511021				
Итого СМР для расчета лимитированных затрат						6345922				
Временные здания и сооружения 2% от 6345922						126918				
Итого						6472840				
Производство работ в зимнее время 2,52% от 6472840						163116				
Итого						6635956				
Итого с оборудованием (1 993 424) и прочими затратами (345 500)						8974880				
Непредвиденные затраты 2% от 8974880						179498				
Итого с непредвиденными						9154378				
НДС 20% от 9154378						1830875,6				
Возмещение стоимости зеленых насаждений						250000				
ВСЕГО по смете						11235253,6				2885,26

Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд 2021 г.

Перевод по базовым индексам дефляторам с сайта Министерства строительства
ЖКХ и энергетики РК, утвержденные Минэконом развития РФ

год	2020	2021
дефлятор	104,2	104,1
СМР	4 183 450,00	4 353 093,08
Оборудование и материалы	6 154 069,20	6 403 622,86
ПИР	897 734,40	934 138,43
ИТОГО	11 235 253,60	11 690 854,37

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд 2022 г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 10823,186 тыс. руб.
строительных работ _____ 1618,381 тыс. руб.
монтажных работ _____ 4598,314 тыс. руб.
прочих _____ 184,827 тыс. руб.
оборудования _____ 1993,424 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1064,658 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2493,22 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										
1	ТЕР01-02-119-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-119-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЗПМ=26,34 НР (27702 руб.): 84% от ФОТ СП (14840 руб.): 45% от ФОТ	40 (800*5) / 100	824,44 824,44		32978	32978		3,09	123,6
2	ТЕР01-02-123-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) (1 га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-123-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=9,42; ЗПМ=26,34 НР (419 руб.): 84% от ФОТ СП (225 руб.): 45% от ФОТ	0,4 800*5/10000	3731,92 3731,92 1248,25		1493		1493 499		
3	ТЕР01-02-099-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-099-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=6,66; ЗПМ=26,34 НР (418 руб.): 84% от ФОТ СП (224 руб.): 45% от ФОТ	0,2	2587,9 2489,13	98,77	518	498	20	8,46	1,69
4	ТЕР01-02-100-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-100-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,12; ЗПМ=26,34 НР (2320 руб.): 84% от ФОТ СП (1243 руб.): 45% от ФОТ	0,2	22183,35 6929,53	15253,82 6878,16	4437	1386	3051 1376	28,38	5,68
5	ТЕР01-02-102-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-102-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=5,84; ЗПМ=26,34; МАТ=3,53 НР (186 руб.): 84% от ФОТ СП (100 руб.): 45% от ФОТ	0,2	1971,78 1027,79	925 81,13	394	206	185 16	4,06	0,81
6	ТЕР01-02-101-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-101-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=6,66; ЗПМ=26,34 НР (1269 руб.): 84% от ФОТ СП (680 руб.): 45% от ФОТ	0,2	7891,96 7555,63	336,33	1578	1511	67	28,8	5,76
7	ТЕР01-02-105-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-105-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=12,22; ЗПМ=26,34 НР (313 руб.): 84% от ФОТ СП (168 руб.): 45% от ФОТ	0,2	6634,97	6634,97 1865,93	1327		1327 373		
8	ТЕР47-01-107-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-107-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=6,81; ЗПМ=26,34 НР (2690 руб.): 121% от ФОТ СП (2001 руб.): 90% от ФОТ	1	5768,38 1188,72	4579,66 1034,37	5768	1189	4579 1034	2,94	2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦпр01-01-01-041 1 квартал 2020 г. ЭМ=16,12</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	23,7	783,75	783,75	18575		18575		
10	ТССЦпр-03-01-04-015 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км IV класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦпр03-01-04-015 1 квартал 2020 г. ЭМ=10,49</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	23,7	491,67	491,67	11653		11653		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						78721	37768	40950 3298		140,48
Накладные расходы						35318				
Сметная прибыль						19480				
Итого по разделу 1 Подготовительные работы						133519				140,48
Раздел 2. Земляные работы										
Траншея										
11	ТЕР01-01-009-24 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-01-009-24 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=10,51, ЗПМ=26,34</i> <i>НР (8202 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (4101 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,3024 <i>(800*0,6*0,9*0,7) / 1000</i>	80536,13	80536,13 27124,41	24354		24354 8202		
12	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>(Прил. 1.12 п.3 185Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-057-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЗПМ=26,34</i> <i>НР (79107 руб.): 84% от ФОТ</i> <i>СП (42379 руб.): 45% от ФОТ</i>	1,296 <i>(800*0,6*0,9*0,3) / 100</i>	72665,53 72665,53		94175	94175		297,6	385,69
13	ТЕР01-01-034-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-01-034-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=11,59; ЗПМ=26,34</i> <i>НР (816 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (408 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,288 <i>(800*0,6*0,6) / 1000</i>	11969,46	11969,46 2834,97	3447		3447 816		
14	ТЕРм08-02-142-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-142-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=13,83; ЗПМ=26,34; МАТ=0,01</i> <i>НР (12765 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (8297 руб.): 65% от ФОТ</i>	8 <i>800 / 100</i>	7150,65 1595,68	5554,96	57205	12765	44440	5,3	42,4
15	ТССЦ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3)	72 <i>800*0,15*0,6</i>	480,99		34631				
16	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>(Прил. 1.12 п.3 184Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-061-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЗПМ=26,34</i> <i>НР (14446 руб.): 84% от ФОТ</i> <i>СП (7739 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,72 <i>(800*0,15*0,6) / 100</i>	23885,67 23885,67		17198	17198		101,775	73,28
17	ТССЦ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3)	72 <i>800*0,15*0,6</i>	480,99		34631				
18	ТЕР01-02-027-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-027-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,55; ЗПМ=26,34</i> <i>НР (1249 руб.): 84% от ФОТ</i> <i>СП (669 руб.): 45% от ФОТ</i>	3,2 <i>(4*800) / 1000</i>	1634,5	1634,5 464,64	5230		5230 1487		
Заземление КТП										
19	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>(Прил. 1.12 п.3 185Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-057-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЗПМ=26,34</i> <i>НР (9156 руб.): 84% от ФОТ</i> <i>СП (4905 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,15 <i>(0,5*0,3*200/2) / 100</i>	72665,53 72665,53		10900	10900		297,6	44,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР01-02-061-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка вручную траншей, паузх котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>(Прил. 1.12 п.3.184Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта. 2 группы ОЗП=1,15, ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34 НР (3305 руб.) 84% от ФОТ СП (1771 руб.) 45% от ФОТ</i>	0,15 <i>(0,5*0,3*200/2) / 100</i>	26233,52 26233,52		3935	3935		111,78	16,77
21	ТЕР01-02-027-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗМ=8,55, ЗПМ=26,34 НР (156 руб.) 84% от ФОТ СП (84 руб.) 45% от ФОТ</i>	0,4 <i>(200*4/2) / 1000</i>	1634,5 1634,5 464,64		654		654 186		
22	ТЕР01-02-059-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 3 (1 электрод заземления) <i>94,09 = 2 260,19 - 0,05 x 40 405,79 - 7 x 20,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-059-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34, МАТ=0,77 НР (66618 руб.) 84% от ФОТ СП (35688 руб.) 45% от ФОТ</i>	32 <i>192/3/2</i>	2478,33 2478,33		79307	79307		9,7	310,4
У0	1. 101-2318	Натрий хлористый технический, (т)	0,05 1,6	40405,79		64649,26				
У0	2. 414-0471	Дерн, (м2)	7 224	20,83		4665,92				
ВЛИ 0,4 заземление										
23	ТЕР01-02-059-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 3 (1 электрод заземления) <i>94,09 = 2 260,19 - 0,05 x 40 405,79 - 7 x 20,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-059-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34, МАТ=0,77 НР (24982 руб.) 84% от ФОТ СП (13383 руб.) 45% от ФОТ</i>	12	2478,33 2478,33		29740	29740		9,7	116,4
У0	1. 101-2318	Натрий хлористый технический, (т)	0,05 0,6	40405,79		24243,47				
У0	2. 414-0471	Дерн, (м2)	7 84	20,83		1749,72				
Котлован под КТП										
24	ТЕР01-01-018-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) <i>(Прил. 1.12 п.3.46Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша однокоешковых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1, ЗМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1, ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-018-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗМ=9,25, ЗПМ=26,34 НР (900 руб.) 100% от ФОТ СП (450 руб.) 50% от ФОТ</i>	0,024486 <i>(5,3*3,3*1*4*0,7/2) / 1000</i>	99766,08 99766,08 36742,51		2443		2443 900		
25	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>(Прил. 1.12 п.3.185Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта. 3 группы ОЗП=1,2, ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЗПМ=26,34 НР (6406 руб.) 84% от ФОТ СП (3432 руб.) 45% от ФОТ</i>	0,10494 <i>(5,3*3,3*1*4*0,3/2) / 100</i>	72665,53 72665,53		7626	7626		297,6	31,23
26	ТССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-041 1 квартал 2020 г. ЗМ=16,12 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	18,3645 <i>5,3*3,3*1*4*0,3*1,75/2</i>	783,75	783,75	14393		14393		
27	ТССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 1 квартал 2020 г. ЗМ=10,78 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	61,215 <i>5,3*3,3*1*4*1,75/2</i>	197,71	197,71	12103		12103		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						431972	255646	107064 11591		1020,81
Накладные расходы						228108				
Сметная прибыль						123305				
Итого по разделу 2 Земляные работы						783385				1020,81
Раздел 3. Монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР33-04-016-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (1 опора) (Прил. 33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1, ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР33-04-016-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,11; ЗПМ=26,34 НР (5694 руб.) 113% от ФОТ СП (3023 руб.) 60% от ФОТ	47	175,75 56,21	119,54 50,99	8260	2642	5618 2397	0,22	10,34
29	ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) (Прил. 33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1, ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР33-04-016-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,11; ЗПМ=26,34 НР (4751 руб.) 113% от ФОТ СП (2522 руб.) 60% от ФОТ	31	222,6 70,41	152,19 65,19	6901	2183	4718 2021	0,275	8,53
30	ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) (Прил. 33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1, ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР33-04-016-06 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,11; ЗПМ=26,34 НР (1435 руб.) 113% от ФОТ СП (762 руб.) 60% от ФОТ	8 24/3	258,27 84,31	173,96 74,46	2066	674	1392 596	0,33	2,64
31	ТЕР33-04-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных (1 опора) (Прил. 33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1, ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР33-04-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=7,89; ЗПМ=26,34; МАТ=2,95 НР (44760 руб.) 113% от ФОТ СП (23767 руб.) 60% от ФОТ	31	2368,95 966,28	1215,49 311,47	73437	29955	37680 9656	3,487	108,1
32	ТЕР33-04-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом (1 опора) (Прил. 33.4 п.3.3 При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Прил. 33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1, ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР33-04-001-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=7,88; ЗПМ=26,34; МАТ=2,95 НР (23648 руб.) 113% от ФОТ СП (12556 руб.) 60% от ФОТ	8 24/3	4637,34 1980,99	2469,17 634,82	37099	15848	19753 5079	7,1492	57,19
33	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №245/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) 5 594,52 = 14 979,43 - 2 x 311,43 - 29 x 216,74 - 1,8 x 1 122,03 - 0,62 x 737,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР33-04-017-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=5,48; ЗПМ=26,34; МАТ=3,03 НР (52441 руб.) 113% от ФОТ СП (27845 руб.) 60% от ФОТ	1,46 1460 / 1000	46036,17 19418,11	26618,06 12368,74	67213	28350	38863 18058	65,24	95,25
УД	1. 111-3138	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500, (компл.)	2 2,92	311,43		909,38				
УД	2. 111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E, (компл.)	29 42,34	216,74		9176,77				
УД	3. 111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП), (шт.)	1,8 2,628	1122,03		2948,69				
УД	4. 111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП), (100 шт.)	0,62 0,9052	737		667,13				
34	ТЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР33-04-030-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=10,64; ЗПМ=26,34; МАТ=6,55 НР (51085 руб.) 113% от ФОТ СП (27125 руб.) 60% от ФОТ	16 144/3/3	4062,64 2546,55	1494,6 278,94	65002	40745	23914 4463	8,09	129,44
35	ТЕРм08-02-407-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-407-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=10,45; ЗПМ=26,34; МАТ=7,3 НР (1571 руб.) 100% от ФОТ СП (1021 руб.) 65% от ФОТ	0,116667 (35,3) / 100	18754,19 12827,84	4411,89 637,95	2188	1497	515 74	43,6	5,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕРм08-02-471-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-471-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,89; ЗПМ=26,34; МАТ=6,36 НР (3444 руб.) 100% от ФОТ СП (2239 руб.) 65% от ФОТ	1,066667 (96/3/3) / 10	3923,98 3148,16	584,07 80,34	4186	3358	623 86	10,7	11,41
37	ТЕРм08-02-144-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-144-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЗПМ=26,34; МАТ=0,01 НР (7847 руб.) 100% от ФОТ СП (4971 руб.) 65% от ФОТ	1,68 ((244+8+52+152+48)/3) / 100	4552,11 4552,08		7648	7647		15,12	25,4
38	ТЕРм08-02-472-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям. из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-472-09 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=7,65; ЗПМ=26,34; МАТ=3,51 НР (2433 руб.) 100% от ФОТ СП (1581 руб.) 65% от ФОТ	0,383333 (115/3) / 100	7324,03 6266,81	619,73 80,34	2808	2402	238 31	21,3	8,17
39	ТЕРм08-02-472-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) (ОП п.1 в ЗП при производстве работ на высоте свыше расстойки, указанных в общих положениях к разделам сборника, при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-472-09 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=7,65; ЗПМ=26,34; МАТ=3,51 НР (2420 руб.) 100% от ФОТ СП (1573 руб.) 65% от ФОТ	0,363333 ((224+115)/3) / 100	7637,37 6580,15	619,73 80,34	2775	2391	225 29	22,365	8,13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						279583	137692	133539 42490		469,69
Накладные расходы						201329				
Сметная прибыль						108985				
Итого по разделу 3 Монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ						589897				469,69
Раздел 4. Монтажные работы КЛ-10 кВ										
40	ТЕР34-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб; до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР34-02-003-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЗПМ=26,34; МАТ=5,82 НР (7386 руб.) 105% от ФОТ СП (4572 руб.) 65% от ФОТ	0,2	217053,32 35172,33		43411	7034		133	26,6
41	ТЕРм08-02-148-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-148-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=6,04; ЗПМ=26,34; МАТ=7,84 НР (14042 руб.) 100% от ФОТ СП (9127 руб.) 65% от ФОТ	2 200 / 100	8160,28 6936,64	894,28 84,55	16321	13873	1789 169	23,04	46,08
42	ТЕРм08-02-141-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-141-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=9,72; ЗПМ=26,34; МАТ=5,44 НР (40657 руб.) 100% от ФОТ СП (26427 руб.) 65% от ФОТ	7 700 / 100	9735,79 5250,62	4036,42 557,62	68151	36754	28255 3903	17,44	122,08
43	ТЕРм08-02-147-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-147-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=6,21; ЗПМ=26,34; МАТ=6,42 НР (1236 руб.) 100% от ФОТ СП (803 руб.) 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	7177,48 6093,5	864,74 84,55	1435	1219	173 17	20,24	4,05
44	ТЕРм10-06-015-10 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство ввода кабеля в ТП (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм10-06-015-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,81; ЗПМ=26,34; МАТ=6,5 НР (13895 руб.) 126% от ФОТ СП (7720 руб.) 70% от ФОТ	4	7827,27 2408,53	1077,2 348,48	31309	9634	4309 1394	8	32
45	ТЕРм08-02-165-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Мудфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-165-09 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=6,06; ЗПМ=26,34; МАТ=4,94 НР (21968 руб.) 100% от ФОТ СП (14279 руб.) 65% от ФОТ	4 (7-1)/3*2	9903,97 2504,93	7378,29 2986,96	39616	10020	29513 11948	8,32	33,28
46	ТЕРм10-06-048-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) (ОП п.1.10 98Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм10-06-048-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,91; ЗПМ=26,34; МАТ=0,01 НР (3235 руб.) 100% от ФОТ СП (2103 руб.) 65% от ФОТ	1	7342,83 2171,86	5170,95 1062,98	7343	2172	5171 1063	6,9	6,9
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						207586	80706	69210 18494		270,99
Накладные расходы						102419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						65032				
Итого по разделу 4 Монтажные работы КЛ-10 кВ						375037				270,99
Раздел 5. Монтажные работы КЛ-0,4 кВ										
47	ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-003-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЗПМ=26,34; МАТ=5,82 НР (5540 руб.) 105% от ФОТ СП (3429 руб.) 65% от ФОТ	0,15 150/1000	217053,32 35172,33		32558	5276		133	19,95
48	ТЕР08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-148-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=6,04; ЗПМ=26,34; МАТ=7,84 НР (10532 руб.) 100% от ФОТ СП (6846 руб.) 65% от ФОТ	1,5 150 / 100	8160,28 6936,64	894,28 84,55	12240	10405	1341 127	23,04	34,56
49	ТЕР08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-141-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=9,72; ЗПМ=26,34; МАТ=5,44 НР (5809 руб.) 100% от ФОТ СП (3776 руб.) 65% от ФОТ	1 100 / 100	9735,79 5250,62	4036,42 557,62	9736	5251	4036 558	17,44	17,44
50	ТЕР08-02-147-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-147-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=6,21; ЗПМ=26,34; МАТ=6,42 НР (4943 руб.) 100% от ФОТ СП (3123 руб.) 65% от ФОТ	0,8 80 / 100	7177,48 6093,5	864,74 84,55	5742	4875	692 68	20,24	16,19
51	ТЕР10-06-015-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство ввода кабеля в ТП (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-06-015-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,81; ЗПМ=26,34; МАТ=6,5 НР (24317 руб.) 126% от ФОТ СП (13509 руб.) 70% от ФОТ	7	7827,27 2408,53	1077,2 348,48	54791	16860	7540 2439	8	56
52	ТЕР08-02-163-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-163-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЗПМ=26,34; МАТ=8,7 НР (3372 руб.) 100% от ФОТ СП (2192 руб.) 65% от ФОТ	7 14/2	521 481,76		3647	3372		1,6	11,2
53	ТЕР08-02-163-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (1 шт.) (ОП п 1.8 ЗП при производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-163-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЗПМ=26,34; МАТ=8,7 НР (3541 руб.) 100% от ФОТ СП (2302 руб.) 65% от ФОТ	7 14/2	545,08 505,85		3816	3541		1,68	11,76
54	ТЕР10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) (ОП п 1.10 98Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЭМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-06-048-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,91; ЗПМ=26,34; МАТ=0,01 НР (809 руб.) 100% от ФОТ СП (526 руб.) 65% от ФОТ	0,25 250/1000	7342,83 2171,86	5170,95 1062,98	1836	543	1293 266	6,9	1,73
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						124366	50123	14902 3458		168,83
Накладные расходы						58863				
Сметная прибыль						35792				
Итого по разделу 5 Монтажные работы КЛ-0,4 кВ						219021				168,83
Раздел 6. Монтаж КТП										
55	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34; ЭМ=8,68; ЗПМ=26,34; МАТ=15,65 НР (24581 руб.) 128% от ФОТ СП (15363 руб.) 80% от ФОТ	24,4 12,2*2	1071,13 613,2	452,14 173,84	26136	14962	11032 4242	2,4	58,56
56	ТССЦ-408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (м3)	31,72 15,86*2	790,73		25082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТЕР07-01-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> <i>ТЕР07-01-001-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=9,62, ЗПМ=26,34, МАТ=5,51</i> <i>НР (4192 руб.) 137% от ФОТ</i> <i>СП (2801 руб.) 85% от ФОТ</i>	0,08 <i>(16/2) / 100</i>	78009,7 25376,48	42049,5 12877,89	6241	2030	3364 1030	91,58	7,33
58	ТЕРм08-01-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А (1 подстанция) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> <i>ТЕРм08-01-025-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=9,64, ЗПМ=26,34, МАТ=5,96</i> <i>НР (24639 руб.) 100% от ФОТ</i> <i>СП (16015 руб.) 65% от ФОТ</i>	2	22085,82 9303,02	12021,47 3016,72	44172	18606	24043 6033	30,9	61,8
59	ТЕР08-01-003-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> <i>ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=7,18, ЗПМ=26,34, МАТ=12,54</i> <i>НР (3411 руб.) 128% от ФОТ</i> <i>СП (2132 руб.) 80% от ФОТ</i>	0,4224 <i>((16*(2*(2,4*0,4+0,4*0,6+2,4*0,6)))/2) / 100</i>	21521,5 6310,01	836,76	9091	2665	353	21,2	8,95
60	ТЕРм08-02-472-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> <i>ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=8,09, ЗПМ=26,34, МАТ=6,2</i> <i>НР (4977 руб.) 100% от ФОТ</i> <i>СП (3235 руб.) 65% от ФОТ</i>	1 <i>(200/2) / 100</i>	5898,9 4883,96	700,35 92,98	5899	4884	700 93	16,6	16,6
61	ТЕРм08-02-471-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> <i>ТЕРм08-02-471-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34, ЭМ=8,89, ЗПМ=26,34, МАТ=6,36</i> <i>НР (10331 руб.) 100% от ФОТ</i> <i>СП (8715 руб.) 65% от ФОТ</i>	3,2 <i>(192/3/2) / 10</i>	3923,98 3148,16	584,07 80,34	12557	10074	1869 257	10,7	34,24
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						129178	53221	41361 11655		187,48
Накладные расходы						72131				
Сметная прибыль						46062				
Итого по разделу 6 Монтаж КТП						247371				187,48
Раздел 7. ПНР										
62	ТЕРп01-11-028-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) <i>(ОП п. 1.1.84 Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> <i>ТЕРп01-11-028-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34</i> <i>НР (794 руб.) 68% от ФОТ</i> <i>СП (467 руб.) 40% от ФОТ</i>	7	166,76 166,76		1167	1167		0,416	2,91
63	ТЕРп01-03-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> <i>ТЕРп01-03-005-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34</i> <i>НР (2806 руб.) 68% от ФОТ</i> <i>СП (1651 руб.) 40% от ФОТ</i>	2 <i>4/2</i>	2063,48 2063,48		4127	4127		5,4	10,8
64	ТЕРп01-12-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Испытания сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> <i>ТЕРп01-12-020-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34</i> <i>НР (21328 руб.) 68% от ФОТ</i> <i>СП (12546 руб.) 40% от ФОТ</i>	12 <i>6*4/2</i>	2613,72 2613,72		31365	31365		7,29	87,48
65	ТЕРп01-12-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> <i>ТЕРп01-12-027-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34</i> <i>НР (2370 руб.) 68% от ФОТ</i> <i>СП (1394 руб.) 40% от ФОТ</i>	2 <i>4/2</i>	1743,18 1743,18		3486	3486		4,86	9,72
66	ТЕРп01-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> <i>ТЕРп01-02-003-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34</i> <i>НР (12409 руб.) 68% от ФОТ</i> <i>СП (7300 руб.) 40% от ФОТ</i>	2 <i>4/2</i>	9124,44 9124,44		18249	18249		22,5	45
67	ТЕРп01-03-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ</i> <i>ТЕРп01-03-008-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34</i> <i>НР (16838 руб.) 68% от ФОТ</i> <i>СП (9905 руб.) 40% от ФОТ</i>	8 <i>4*4/2</i>	3095,21 3095,21		24762	24762		8,1	64,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ТЕРп01-11-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРп01-11-010-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (1765 руб.) 68% от ФОТ СП (1038 руб.) 40% от ФОТ	2 4/2	1298,04 1298,04		2596	2596		3,24	6,48
69	ТЕРп01-11-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРп01-11-010-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (865 руб.) 68% от ФОТ СП (391 руб.) 40% от ФОТ	2	488,87 488,87		978	978		1,22	2,44
70	ТЕРп01-11-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРп01-11-011-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (565 руб.) 68% от ФОТ СП (332 руб.) 40% от ФОТ	0,16 (32/2) / 100	5192,14 5192,14		831	831		12,96	2,07
71	ТЕРп01-11-024-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРп01-11-024-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26,34 НР (883 руб.) 68% от ФОТ СП (519 руб.) 40% от ФОТ	2 4/2	649,02 649,02		1298	1298		1,62	3,24
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						88859	88859			234,94
Накладные расходы						60424				
Сметная прибыль						35544				
Итого по разделу 7 ПНР						184827				234,94
Раздел 8. Материалы, не учтенные расценками										
72		Провод ПуГВ 10,0 ж/зелен. (м)	73	112		8176				
73		Кабель СИП-2 3х 95,0+1х 95,0 (м)	1460	420,02		613229				
74		Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,38/125/III УХЛ1 (шт.)	48	522,2		25066				
75		Опора деревянная пропитанная 9,5 метр. класс М (16-19см) ЛЭП (шт.)	47	9101,64		427777				
76		Шпилька резьбовая М20*2000 мм DIN975 (шт.)	3	842,34		2527				
77		Зажим прокалывающий ENSTO магистраль 16-150, отпайка 16-120 SLIP32.2 (шт.)	90	550,46		49541				
78		Анкерный зажим 95-157 мм2 ENSTO SO256 (шт.)	19	5951,59		113080				
79		Поддерживающий зажим ENSTO для несущего провода 16-95 SO265 (шт.)	29	342,48		9932				
80		Шапка для опоры D=220mm ENSTO SP19 (шт.)	39	180,94		7057				
81		Зажим Плащечный ЗП 6-95/6-95 (SL37.27) ИЭК UZP-11-S06-S095 (шт.)	20	120,33		2407				
82		Крюк КМ-1800 (HEL-5661, SOT29.1, КР16) ИЭК UKK-12-3-1800 (шт.)	48	266,02		12769				
83		Лента бандажная ЛМ-50 (F 2007, СОТ37, F207) ИЭК UZA-L50 (упак.)	3	4687,33		14062				
84		Кабель АСБ2п-10кВ 3х 240,0 (м)	820	2131		1747420				
85		Муфта концевая ЗКНТп - 10- 150/240 - Б - (КВТ) (шт.)	4 8/2	3354,81		13419				
86		Кабель АВБШв 4х 150,0 (м)	589,5 1179/2	771,09		454558				
87		Муфта концевая 4ПКТп(6)- 1- 150/240 - Б - (КВТ) (шт.)	14 28/2	2282,03		31948				
88 О		Трансформаторная подстанция КТП ПК/К 630/10/0,4 (без ТМГ) (шт.)	2	616356,61		1232713				
89 О		Трансформатор ТМГ12 - 400 10/0,4 У/Ун-0 У1 (шт.)	2	380355,25		760711				
90		Сталь круглая d10 (м)	112 224/2	39,6		4435				
91	ТССЦ-101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм (т)	0,126 1,26/1000*100	47639,45		6003				
92	ТССЦ-101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм (т)	0,54288 3,77/1000*144	40048,94		21742				
93	ТССЦ-403-8012	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт)	8	2828,18		22625				
94	507-2610 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Лента сигнальная (100 м)	14,1 (620+590) / 100	782,63		11035				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						5592232				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 8 Материалы, не учтенные расценками						5592232				
Раздел 9. Проектные работы										
95		Проектная документация (шт.) ОЗП=323588/1,2 НР 0% от СП 0% от	1	269656,67 269656,67 323588/1,2		269657	269657			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						269657	269657			
Итого по разделу 9 Проектные работы						269657				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						7202154	973672	407026 90986		2493,22
Накладные расходы						758592				
Сметная прибыль						434200				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						1618381				1651,77
Итого Монтажные работы						4598314				606,51
Итого Оборудование						1993424				
Итого Прочие затраты						184827				234,94
Итого						8394946				2493,22
В том числе:										
Материалы						3828032				
Машины и механизмы						407026				
ФОТ						1064658				
Оборудование						1993424				
Накладные расходы						758592				
Сметная прибыль						434200				
Итого СМР для расчета лимитированных затрат						6216695				
Временные здания и сооружения 2% от 6216695						124334				
Итого						6341029				
Производство работ в зимнее время 2,52% от 6341029						159794				
Итого						6500823				
Итого с оборудованием (1 993 424) и прочими затратами (184 827)						8679074				
Непредвиденные затраты 2% от 8679074						173581				
Итого с непредвиденными						8852655				
НДС 20% от 8852655						1770531				
Возмещение стоимости сноса зеленых насаждений						200000				
ВСЕГО по смете						10823186				2493,22

Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд 2022 г.
 Перевод по базовым индексам дефляторам с сайта Министерства строительства ЖКХ и энергетики
 РК, утвержденные Минэконом развития РФ

год	2020	2021	2022
дефлятор	104,2	104,1	105,1
СМР	3 548 919,20	3 692 831,42	3 881 446,48
Оборудование и материалы	6 710 678,40	6 982 803,12	7 339 456,77
ПИР	563 588,40	586 442,47	616 395,61
ИТОГО	10 823 186,00	11 262 077,02	11 837 298,86

TIME.S «чёрный ясень» (СПЕЦзаказ, поставка 8-10 недель)

Все столешницы и крышка греденции: из 2-х плит по 25мм (общей толщиной 50мм)



Спецификация.

№	КНТ	Наименование товара	Коли ч.	Ед.	Цена с НДС	Сумма с НДС
1	101412	Time.S СПЕЦЗАКАЗ "черный ясень" Стол Ts-200 рабочий прямоугольный (Ш2000хГ950хВ750), с бюроаром, лотком для канц.принадлежностей и лотком для сетевых фильтров и блоков питания с 2-мя заглушками, опоры регулируемые	1	шт.	62 448,00	62 448,00
2	101417	Time.S СПЕЦЗАКАЗ "черный ясень" Тумба подвесная Ts-24 универсальная (Ш400хГ700хВ390), 2 выдвижных ящика	2	шт.	10 537,00	21 074,00
3	101414	Time.S СПЕЦЗАКАЗ "черный ясень" Декоративный траверс/фальдон Ts-100.3 (Ш1000хГ500хВ580), ЛДСП + стекло с геометрическим рисунком (пересекающиеся линии)	1	шт.	13 949,00	13 949,00
4	101415	Time.S СПЕЦЗАКАЗ "черный ясень" Приставка боковая Ts-12 для стола Ts-200 (Ш1100хГ600хВ750), 3 выдвижных ящика	1	шт.	30 499,00	30 499,00
5	101416	Time.S СПЕЦЗАКАЗ "черный ясень" Приставка фронтальная для рабочего стола (Ш2000хГ800хВ750), массивная опора из ЛДСП	1	шт.	29 854,00	29 854,00
6	101418	Time.S СПЕЦЗАКАЗ "черный ясень" Греденция Ts-34 большая (Ш2000хГ450хВ750), 5 распашных дверей, 2 отделения, полка внутри	1	шт.	50 447,00	50 447,00
7	63256	Кресло для посетителей СН-850, иск.кожа черный, подлокотники металл.с мягк.накладками, основание: хромир.ножки, макс.нагрузка 100кг	8	шт.	5 129,00	41 032,00

ИТОГО: 249,303.00 руб.

НДС по ставке: 20%: 41,550.50 руб.

Срок поставки: 8-10 недель.

ПОСТАВЩИК: ООО "ОФИСТРЕЙД"

Россия, 185003, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица
Калинина (Голиковка р-н), дом 26, квартира 27,
ИНН 1001321760 КПП 100101001

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. МОСКВА,
р/с 40702810702500003231, к/с 30101810845250000999
БИК 044525999

Телефон: +7921726-26-17

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "ОРЭС-Карелия"

ИНН 1001337200

Россия, 185035, Карелия Респ, Петрозаводск г, Свердлова ул, дом
18 оф.104

телефоны: (8142) 73-03-04

Коммерческое предложение № ДСч-00126
От 26 Февраля 2020 г.

№	КНТ	Наименование товара	Колич.	Ед.	Цена без НДС	Сумма без НДС
1	101200	ТЕМА Т332Л Стол рабочий эргономичный левый большой (1600x900x752)	3	шт.	4 477,50	13 432,50
2	101202	ТЕМА Т332П Стол рабочий эргономичный правый большой (1600x900x752)	1	шт.	4 477,50	4 477,50
3	101203	ТЕМА Т322Л Стол рабочий эргономичный левый малый (1400x900x752)	1	шт.	4 113,33	4 113,33
4	101205	ТЕМА Т322П Стол рабочий эргономичный правый малый (1400x900x752)	1	шт.	4 113,33	4 113,33
5	101206	ТЕМА Т520Т+Т521К Тумба приставная с 4 ящиками, с центральным замком с длинным топом, каркас/топ: 430	6	шт.	5 248,33	31 489,98
6	101207	ТЕМА Т511 Контейнер под системный блок мобильный (270x500x232)	6	шт.	841,67	5 050,02
7	101208	Полка для клавиатуры выдвижная	6	шт.	574,17	3 445,02
8	101209	ТЕМА Т401+ТД11Л Шкаф высокий узкий с левой дверью (397x436x1858)	1	шт.	4 230,84	4 230,84
9	101210	ТЕМА Т400+ТД12 Шкаф высокий, широкий с комплектом дверей (806x436x1858)	5	шт.	5 795,84	28 979,20
10	101211	ТЕМА Т700С+ТД32 Гардероб высокий глубокий с комплектом дверей высоких из ЛДСП и с автоматической подсветкой (806x608x1858)	1	шт.	7 177,50	7 177,50
11	101212	ТЕМА Т490С+ТД32 Гардероб высокий с комплектом дверей высоких из ЛДСП и с автоматической подсветкой (806x436x1858)	1	шт.	6 801,66	6 801,66
12	101213	ТЕМА Т377 Стол-приставка малый на металл.опоре (500x600x752)	2	шт.	1 913,34	3 826,68
13	101214	ТЕМА Т404 Стеллаж высокий, угловой (433x433x1858)	2	шт.	3 837,50	7 675,00
14	101216	Кресло оператора СН-1300N/BLACK черный Престиж+ 15-21 усиленной конструкции с увеличенной нагрузкой	6	шт.	2 515,83	15 094,98

ИТОГО: 167,889.06 руб.

НДС по ставке: 20%: 27,981.52 руб.; 10%: 0.00 руб.

Всего позиций 14, единиц 42 на сумму 167,889.06 руб.

Сумма: Сто шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 06 копеек

- Срок поставки товара по настоящему счёту: 20 Двадцать банковских дней после поступления предоплаты по счёту.
- Окончание срока действия: 02.03.20. Оплату после указанной даты просим согласовывать с Поставщиком, т.к. цена и срок поставки могут измениться.
- Получение товара возможно только при наличии правильно заполненной действующей доверенности от Покупателя и паспорта, а также предварительного уведомления о дате отгрузки.

ПОСТАВЩИК _____ /Фомин А.Е./

ПОКУПАТЕЛЬ _____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью «Генератор-сервис» (ООО «Генератор-сервис»), реквизиты которого указаны в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» настоящего Договора, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице Директора Стенникова Павла Александровича, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Карелии» (ООО «ОРЭС-Карелия»), реквизиты которого указаны в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» настоящего Договора, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице Исполнительного директора Болдырева Александра Валерьевича, действующего на основании Доверенности № 09-ОРЭС/19 от 19.02.2019 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в отдельности «Сторона», а совместно – «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор поставки (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, в обусловленный Договором срок, перечисленный в Приложении 1 к Договору (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена товара, а также его основные характеристики позволяющие идентифицировать иные признаки Товара, график поставки, условия поставки Товара, а также иные существенные условия поставки, согласовываются сторонами в Приложении № 1 к Договору.

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар не является предметом залога, под арестом не состоит, других обременений не имеет, предметом спора не является. Поставщик дает гарантию, что имеет права на его отчуждение Покупателю.

1.4. В случае предъявления Покупателем требования о доукомплектовании товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения. В требовании Покупателя должны быть указаны недостающие предметы.

1.5. Поставщик обязан передать Покупателю документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Договора, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям его производства. Перечень документов указан в Приложении № 1 к Договору.

2. Обязательства Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать в собственность Покупателя Товар на условиях, соответствующих базису поставки, установленному в п.4.1. Договора, если иное не установлено в Приложении № 1 к Договору, определяющем условия конкретной поставки;

2.1.2. Одновременно с передачей Товара, передать Покупателю Товар, а также относящиеся к Товару документы, перечень которых устанавливается в Приложении № 1 к Договору;

2.1.3. Передать Покупателю Товар свободный от любых прав третьих лиц, не заложенный, под запретом или арестом не состоящий;

2.1.4. Передать Товар, соответствующий по качеству требованиями ГОСТ, Приложениям к Договору, а так же иным предъявляемым законодательством требованиям к такому виду Товара;

2.1.5. Передать Товар в оригинальной упаковке либо в таре, согласованной Сторонами. Упаковка товаров должна обеспечивать сохранность товаров во время транспортировки любым видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Покупателя.

2.1.6. Предоставить Покупателю, с обязательным надлежащим образом оформленными УПД или товарной накладной и счета – фактуры в установленные законодательством сроки. В случае, если условиями Договора предусмотрено внесение предварительной оплаты, Продавец обязан выставить и направить в установленные ст. 168 НК РФ сроки счет-фактуру или УПД на внесенную предварительную оплату (счет - при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения);

2.1.7. В случае одностороннего отказа Покупателя от Договора, либо от поставки в соответствии с п. 2.4.4. Возвратить все перечисленные по Договору/Приложению к нему Покупателем суммы в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного уведомления Покупателя об отказе от Договора;

2.1.8. При поставке Товара железнодорожным транспортом, обеспечить промывку (уборку) до погрузки, последующую пломбировку, используемых цистерн, вагонов, полувагонов. В случае невыполнения Поставщиком требований, установленных настоящим договором к таре и упаковке товара, Покупатель вправе произвести разгрузку Товара, риск повреждения Товара в данном случае возлагается целиком на Поставщика.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать оплату за переданный Товар;

2.2.2. В случае отказа Покупателя от подписания документов о приемке, требовать представления от Покупателя письменных возражений в сроки, указанные в Разделе 5 Договора.

2.3. Покупатель обязан:

2.3.1. Принять в собственность Товар, либо отказаться от приемки Товара, письменно указав мотив отказа;

2.3.2. Оплатить переданный Поставщиком Товар в сроки, установленные Разделом 3 настоящего Договора либо соответствующим Приложением к настоящему Договору;

2.4. Покупатель вправе:

2.4.1. Требовать предоставления ему Товара надлежащего качества;

2.4.2. Требовать соблюдения Поставщиком сроков поставки, установленных настоящим Договором/Приложениями к нему;

2.4.3. Требовать предоставления Товара свободного от любых притязаний третьих лиц;

2.4.4. В соответствии с ч. 2 ст. 310 ГК РФ в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части путем направления Поставщику соответствующего письменного уведомления. Договор считается расторгнутым или измененным (при частичном отказе от исполнения Договора) с момента отправления Покупателем уведомления об отказе от исполнения Договора полностью или в части.

2.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

2.5.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены. В этом случае, оплаченная сумма должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного уведомления Покупателя о возврате.

2.5.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору или Приложениями к нему.

2.6. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока, установленного п. 6.1 Договора.

2.7. В случае передачи Товара в меньшем или большем количестве, чем предусмотрено разделом 1 Договора, Покупатель вправе по своему выбору:

2.7.1. Потребовать от Поставщика поставить недостающий Товар либо забрать не предусмотренное Договором или Приложениями к нему, количество Товара. Транспортировка товаров осуществляется за счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Уведомления от Покупателя;

2.7.2. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты;

2.7.3. Отказаться от недопоставленного Товара.

3. Цена и порядок расчетов по Договору

3.1. Общая цена Договора определяется Приложением № 1 к Договору, согласованным Сторонами. В стоимость настоящего Договора входят все расходы Поставщика, которые он может понести в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе стоимость упаковки,

доставки Товара, сборов, погрузочно-разгрузочных работ на складе Поставщика и в месте доставки Покупателю соответственно, все обязательные платежи, включая налоги и пошлины.

3.2. При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и по цене, предусмотренным Договором и Приложением к нему. Цены уже согласованные в Договоре и Приложениях к нему изменению в сторону увеличения не подлежат.

3.3. Стороны обязуются осуществлять расчеты по Договору в рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета Сторон, указанные в разделе 13 Договора.

3.4. Покупатель обязан осуществить оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания документа о приемке Товара, при наличии оригинала счета-фактуры/УПД, оформленного в соответствии с требованиями законодательства. Датой исполнения Покупателем своих обязательств является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.5. Проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, на сумму долга за период пользования денежными средствами, возникшего у любой из Сторон, не начисляются и уплате не подлежат.

3.6. В случае предоставления ненадлежащим образом оформленных и не соответствующих требованиям законодательства документов, необходимых для осуществления расчетов, документы считаются не предоставленными. О предоставлении ненадлежащим образом оформленных и не соответствующих требованиям законодательства документов Покупатель извещает Поставщика уведомлением, направляемым по факсу или иным предусмотренным Договором способом.

В случае просрочки предоставления документов, необходимых для осуществления расчетов, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.

3.8. В случае досрочной поставки Товара без письменного согласования с Покупателем и приемки Товара Покупателем или уполномоченными им лицами оплата за поставленный Товар осуществляется при наличии документов, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления срока поставки Товара и подписания товаросопроводительных документов Покупателем. Покупатель оставляет за собой право произвести оплату Товара досрочно.

4. Условия поставки Товара.

Поставка Товара осуществляется на условиях

4.1. Базис поставки - пункт назначения

Датой поставки является дата, проставленная в оригинале железнодорожной, товаротранспортной, авиационной или иной товарной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии Товара в пункт назначения.

Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента проставления отметки в оригинале железнодорожной, товаротранспортной, авиационной или иной товарной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии Товара в пункт назначения.

Под пунктом назначения понимается:

при поставке Товара железнодорожным транспортом — станция назначения по реквизитам Грузополучателя Товара, указанным в Договоре или Приложениях к Договору;

при поставке Товара автомобильным транспортом — склад Грузополучателя по реквизитам, указанным в Договоре или Приложениях к Договору;

при поставке Товара авиатранспортом — аэропорт места назначения по реквизитам Грузополучателя Товара, указанным в Договоре или Приложениях к Договору.

Риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Покупателем товарной накладной. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент фактической приемки товара.

Поставщик несет все расходы по транспортировке Товара до пункта назначения. Покупатель самостоятельно несет все расходы по разгрузке Товара в пункте назначения.

При отгрузке Товара железнодорожным транспортом Поставщик обязан проинформировать Покупателя по факсу (с последующим получением оригинала документа) о дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного Товара, номерах контейнеров, вагонов или цистерн в течение двух суток с даты отгрузки.

При отгрузке Товара иным видом транспорта Поставщик обязан в течение двух суток с даты отгрузки проинформировать Покупателя по факсу (с последующим получением оригинала документа) о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного Товара, ориентировочной дате прибытия Товара, сообщить данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку Товара.

Контактные сведения Сторон указываются в Договоре или Приложениях к Договору.

При поставке Товара Грузополучателю Сторонами подписывается отгрузочная разнарядка по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

4.2. В случае поставки Товара в многооборотной таре или упаковке, ее возврат производится в порядке и на условиях, установленных соответствующим Приложением к Договору.

4.3. В случае поставки Товара с использованием собственных или арендованных железнодорожных цистерн или вагонов порядок и условия их возврата определяются соответствующим Приложением.

4.4. Счет-фактура, товарная накладная, паспорт, маркировка Товара заводом-изготовителем (шильдик) на каждой единице Товара, а также упаковка Товара должны в обязательном порядке содержать помимо заводского наименования, наименование Товара, указанного в соответствующем Приложении к Договору. Несоответствие информации на упаковке и этикетках товаров фактическим данным, является существенным нарушением Договора, и Покупатель вправе отказаться от приемки товаров.

4.5. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя.

5. Сроки исполнения обязательств и порядок приема-передачи Товара

5.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в течение срока указанного в Приложениях к Договору.

5.2. После доставки товара Покупателю он обязан в течение 10 (десяти) календарных дней осмотреть товар, проверить его на предмет соответствия наименования, ассортимента, количества и качества условиям Договора и Приложений к нему, подписать товарную накладную. В указанный период Покупатель производит осмотр товара на предмет выявления видимых недостатков.

5.3. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления Поставщиком, товарной накладной или УПД, подписать указанные документы, либо направить в адрес Поставщика письменные мотивированные возражения об отказе от подписания документов. Грузополучатель Товара, указанный в Договоре или Приложениях к настоящему Договору, является полномочным представителем Покупателя при осуществлении приемки и проверки Товара на соответствие условиям настоящего Договора и Приложениям к нему.

5.4. При наличии возражений касательно приема-передачи Товара Стороны предпринимают меры для урегулирования возникших разногласий, в случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению в порядке, установленном законом или настоящим Договором.

5.5. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Покупатель (Грузополучатель) вправе закончить разгрузку поступившего Товара на отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество, и в течение 10 дней с момента выявления недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика для составления Акта о выявленных недостатках Товара. В этом случае все фактические расходы по ответственному хранению несет Поставщик.

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по телефону, телеграфу (факсу), либо по электронной почте. Надлежащим уведомлением Поставщика будет отправка сообщения любым удобным способом (по факсу, телефону, по электронной почте и др.) указанных в настоящем Договоре.

Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя (Грузополучателя) сообщить Покупателю, любым удобным способом (по факсу, телефону, по электронной почте и др.) указанных в настоящем Договоре, о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.

Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 10 рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель

Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках.

Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю (Грузополучателю) осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных недостатках Товара составляется Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему.

В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается составленным надлежащим образом.

5.6. В случае несоответствия качества и/или комплектности и/или количества Товара условиям Договора и Приложений к нему, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, указанным в п. 5.4. настоящего Договора, если Покупатель не воспользовался правами, установленными п. 2.5.1., 2.7.2. настоящего Договора, Поставщик в течение 20 рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках обязан произвести замену Товара на качественный и/или допоставить и/или доукомплектовать Товар. До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора до момента поставки Товара, соответствующего условиям Договора.

5.7. В случае если предусмотрено Договором или соответствующим Приложением, Товар должен поставляться комплектом:

В Приложении должно быть определено, что считается комплектом для конкретного Товара. Товар не соответствующий описанию, данному в Приложении, считается некомплектным.

Приёмка Товара осуществляется только в отношении комплекта. Некомплектный Товар, поступивший Покупателю, приёмке не подлежит. Некомплектный Товар может быть либо помещен Покупателем на ответственное хранение в ожидание доставки недостающей части комплекта с отнесением на Поставщика фактических расходов за хранение, либо возвращен Поставщику за его счет. Выбор из двух указанных вариантов действия является правом Покупателя.

5.8. В случае если предусмотрено в Приложении к Договору, Товар должен поставляться в собранном виде:

Если Товар будет доставлен не в собранном виде, то Покупатель может либо не принять такой Товар и вернуть его Поставщику за его счет, либо принять его под обязательство Поставщика в течение 20 календарных дней с момента уведомления о поступлении Товара не в собранном виде произвести сборку Товара за счет Поставщика. Выбор из указанных двух вариантов действий является правом Покупателя. В случае если Покупатель воспользуется своим правом принять Товар не в собранном виде, то в период ожидания сборки Товар будет помещен Покупателем на ответственное хранение, с отнесением на Поставщика фактических расходов за хранение.

5.9. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Если на поставляемые Товары не установлен гарантийный срок, срок службы или срок годности, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками товара, в течение 2 (два) лет. Если на товар установлен гарантийный срок, срок службы или срок годности, Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока (срока службы, срока годности). Гарантийный срок может исчисляться с момента начала эксплуатации Товара, если данные о качественных характеристиках Товара получены Покупателем только после начала его эксплуатации.

6.2. Поставщик гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации.

6.3. В случае если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное несоответствие качества Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Покупатель

обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о недостатках Товара.

6.4. При необходимости представитель Поставщика имеет право произвести осмотр поврежденного Товара на месте установки и его диагностику силами привлеченной по своему усмотрению лаборатории, в этом случае Покупатель обязан обеспечить возможность безопасного проведения работ.

6.5. По результатам проведенного анализа составляется двухсторонний Акт о недостатках Товара, являющийся основанием для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору (проведение ремонта, возмещение расходов, замена Товара и др.). В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать Акт о недостатках Товара, в нем делается соответствующая запись, и он считается составленным надлежащим образом.

6.6. В случае неприбытия представителя Поставщика в разумный срок Покупателем составляется односторонний Акт о недостатках Товара, один экземпляр которого направляется Поставщику.

6.7. В случае выявления недостатков Товара или несоответствия качества Товара условиям Договора и Приложений к нему, подтвержденного Актом о недостатках Товара, указанным разделе 6 настоящего Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта о недостатках Товара обязан устранить несоответствие или произвести замену Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора либо по требованию Покупателя возратить уплаченные за некачественный Товар денежные средства в течение (3) трех дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

6.8. Стороны Договора определили, что гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

7. Конфиденциальность

7.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается информацией составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации к которой есть свободный доступ на законном основании.

7.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора.

7.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.

7.4. По требованию уполномоченных законодательством Российской Федерации органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с Договором, без получения предварительного согласия другой Стороны. При этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана:

- незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования,
- предоставить указанным органам или лицам минимально необходимый/требуемый объем Информации,
- принять меры к сохранению режима коммерческой тайны указанными органами или лицами, которым такая Информация предоставлена, в том числе взять у уполномоченного представителя указанного органа или указанного лица письменное подтверждение того, что ему известно о конфиденциальном характере передаваемой Информации.

7.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение о неразглашении указанной Информации.

7.6. Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию, вправе в любое время, в том числе до истечения срока действия Договора, разглашать эту Информацию третьим лицам, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности.

7.7. В случае прекращения Стороной охраны Информации Сторона, прекратившая охрану ее конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.

7.8. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана немедленно уведомить о таком факте другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня со дня разглашения Информации.

7.9. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование Информации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести существенный ущерб другой Стороне как имущественный (убытки), так и нематериальный (деловая репутация Стороны).

7.10. В случае реорганизации одной из Сторон условия охраны конфиденциальности Информации определяются ее правопреемниками.

7.11. Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной по Договору, обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки (документально подтвержденные) в части непокрытой штрафом.

За каждый факт нарушения режима конфиденциальности Информации Сторона, допустившая такое нарушение, уплачивает штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения сроков поставки партии или части партии Товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более чем 10% от стоимости не поставленного в срок Товара.

8.3. В случае отказа Покупателя в соответствии с пунктом 8.10 Договора от принятия партии или части партии Товара, поставка которого просрочена, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % в день от стоимости партии Товара, исчисляемую за период со дня, следующего за днем нарушения срока поставки партии или части партии Товара, по день отказа Покупателя от принятия партии или части партии Товара (включительно), но не более чем 10 % от стоимости партии Товара.

8.4. В случае поставки Товара с недостатками или ненадлежащего качества (подлежащего замене и/или ремонту) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости некачественного/поставленного с недостатками Товара. Все фактические расходы по ремонту Товара несет Поставщик.

8.5. В случае поступления в адрес Покупателя (Грузополучателя) Товара в вагонах, контейнерах, после выгрузки которых обнаружены остатки ранее перевозимых грузов (не заявленных в железнодорожной накладной), за исключением реквизитов крепления и прокладочного материала, обеспечивающего сохранность перевозимого груза в соответствии с Правилами перевозки грузов железнодорожным транспортом и Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, утвержденными МПС России 27 мая 2003 г. N ЦМ-943, Поставщик возмещает Покупателю затраты, связанные с очисткой подвижного состава от остатков ранее перевозимых грузов, а также уплачивает штраф в размере 45 и 15 размеров минимального размера оплаты труда соответственно за вагон и контейнер. Соответствующие обстоятельства, перечисленные в настоящем пункте, подтверждаются актами общей формы, составляемыми в соответствии с Правилами составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом, утвержденными приказом МПС России от 18 июня 2003 г. № 45.

8.6. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об отказе от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Покупатель вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 30 дней с момента получения уведомления Поставщика. Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от стоимости не поставленного Товара и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара, в течение 30 дней с даты выставления счета Покупателем.

В случае принятия Покупателем отказа Поставщика от поставки Товара, Договор/соответствующее Приложение считается расторгнутым с даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара по Договору/соответствующему Приложению.

В случае несогласия Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Товара, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Договора.

В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки.

8.7. Поставщик несет ответственность за поставку Товара, не прошедшего необходимую сертификацию, и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.

8.8. Поставщик обязан возместить Покупателю все дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие в связи с отправкой Товара не по адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки, а также возникшие в связи с досрочной поставкой.

8.9. В случае поставки Товара без согласия Покупателя ранее 30 (тридцати) календарных дней до начала срока, установленного в соответствующем Приложении, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за факт досрочной поставки, если досрочная поставка не была согласована Сторонами в письменном виде.

8.10. В случае просрочки поставки Товара более 30 (тридцати) рабочих дней сверх срока, указанного в Приложении, Покупатель в соответствии со ст. 520 ГК РФ, имеет право приобрести не поставленный по соответствующему Приложению Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение и, уведомив Поставщика, руководствуясь статьей 511 ГК РФ, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, а также взыскать пени в соответствии с пунктом 8.3 Договора.

8.11. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать неустойку за нарушение обязательств из суммы, подлежащей уплате за Товар.

8.12. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.6. Договора.

8.13. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные условиями настоящего Договора, а также требовать компенсации причиненных убытков.

8.14. Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

8.15. Договор и все имеющие к нему отношение документы (счета, письма, уведомления и т.д.), за исключением документов, подтверждающих факт передачи товара, полученные и (или) подписанные при использовании факсимильной, электронной связи, в том числе с использованием сети Интернет имеют юридическую силу до получения сторонами оригиналов и могут быть использованы в качестве доказательств в суде.

При этом Стороны пришли к соглашению, что при передаче факсимильных сообщений сторонами используются следующие номера факсов:

Поставщика: 8 (343) 300-31-26

Покупателя: 8 (8142) 70-33-41

При передаче электронных сообщений, сторонами используются следующие адреса электронной почты:

Поставщика: info@ores-karelia.ru

Покупателя: mes@tk-kipor.ru

Оригиналы документов, передаваемых по электронной почте, должны быть отправлены Адресату через Почту России заказной корреспонденцией или ценным письмом в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты направления документа по электронной почте.

9. Основания освобождения от ответственности

9.1. Если иное не предусмотрено федеральным законом или Договором, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором, если не докажет, что надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана:

в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону в срок не позднее 3 дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения;

предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с Договором;

уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно Договору.

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

9.3. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 30 (тридцати) календарных дней подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 30 (тридцати) календарных дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

9.4. После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в п. 9.1 Договора, Сторона, которая подверглась их действию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, не превышающий 3 (трех) дней с момента прекращения действия этих обстоятельств.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

10.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

10.3. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора.

10.4. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.

10.5. Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению Арбитражным судом по месту нахождения Истца.

10.6. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Договору в результате уступки этих прав или обязанности по Договору в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.

Стороны не вправе передавать (уступать) формально или фактически свои права и обязанности по Договору третьей Стороне без предварительного письменного согласия между Сторонами.

11. Действие Договора

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Момент заключения определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной в Разделе 13 Договора «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон».

11.2. Договор, за исключением раздела о Конфиденциальности, действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, если только до этого он не будет расторгнут или его действие не будет прекращено иным способом. Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение предусмотренного предыдущим предложением периода и в течение 3 (Трех) лет со дня истечения этого периода.

12. Заключительные положения.

12.1. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора являются одним договором и с прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры.

12.2. В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

12.3. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон.

12.4. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.

12.5 Условия настоящего Договора действуют применительно к каждому отдельному Приложению к Договору, подписанному Сторонами.

12.6. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в Разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» своих реквизитов.

В случае изменения указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) дней с даты изменения этих реквизитов.

Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

Все документы в связи с Договором должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны.

12.7. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно – то день получения первой Стороной возвращенного документа.

12.8. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, электронная почта, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.

В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

Направление уведомления по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ был доставлен адресату.

12.9. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий Рабочий день в данном месте.

12.10. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:

12.10.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

12.10.2. Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.

12.10.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.

12.10.4. Не существует никаких других зависящих от другой Стороны препятствий для заключения и исполнения ею Договора.

12.11. Все предусмотренные в пункте 12.10. Договора сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, что они не соответствуют действительности, основываясь на них Сторона вправе потребовать признания Договора недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана.

12.12. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон.

Поставщик:	Покупатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Генератор-сервис»	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Карелии»
ИНН: 6670349920	ИНН: 1001337200
КПП: 667801001	КПП: 100101001
ОГРН: 1116670025284	ОГРН: 1181001008979
Место нахождения: 620046, г. Екатеринбург, ул. Майкопская, д.10, литер Р, оф.323А	Место нахождения: 185035, Республика Карелия, ул. Свердлова, д. 18, оф. 104
Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): 620046, г. Екатеринбург, ул. Майкопская, д.10, литер Р, оф.323А	Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): 185035, 185035 г. Петрозаводск, ул. Кирова, 47Б
Электронная почта: mes@tk-kipor.ru	Электронная почта: info@ores-karelia.ru
Тел. (с кодом): +7 (343) 300-31-26	Тел. (с кодом): +7 (8142) 73-03-35
Факс (с кодом): +7 (343) 300-31-26	Факс (с кодом): +7(8142) 70-33-41
Банковские реквизиты: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. ЕКАТЕРИНБУРГ р/с 40702810216540032387 к/с 30101810500000000674 БИК 046577674	Банковские реквизиты: Расчетный счет N 40702810525000000556 Отделение №8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск кор.счет N 30101810600000000673 БИК: 048602673
Директор  /Стенников П.А./ Дата подписания « » 2020 г.	Исполнительный директор  /Болдырев А.В./ Дата подписания « » 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Карелии» (ООО «ОРЭС-Карелия»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Исполнительного директора Болдырева Александра Валерьевича, действующего на основании Доверенности № 9-ОРЭС/ от 19.02.2019 г., с одной стороны
и Общество с ограниченной ответственностью "Генератор-Сервис", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Стеникова Павла Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, договорились о нижеследующем:

1. Поставщик передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает Товар согласно настоящему Приложению.


Наименование Товара		Грузополучатель		Заказчик		Пункт назначения		Количество к поставке	График поставки Товара	Цена за ед. продукции без НДС (руб.) на условиях фр. пункт назначения	Стоимость Товара без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Общая стоимость Товара (руб.) с учетом НДС
№ позиции	Наименование покупателя	ЕИ	ШТ	ООО «ОРЭС-Карелия»	ООО «ОРЭС-Карелия»	Петрозаводск, ул. Кирова, д. 47 Б	9						
1	Дизельный генераторная установка номинальной мощностью 300 кВт на шасси	6	шт	7	8	9	10	1	1	1 031 666,67	1 031 666,67	206 333,33	1 238 000,00
Итого													
Условия поставки													
1. Банк поставки Товара													
2. Сроки поставки													
3. Условия о транспортных и прочих расходах													
4. Транспортировка Товара													
5. Условия оплаты													
6. Форма расчетов													
7. Риск случайной гибели, переход права собственности													
8. Документация													
9. Опцион Покупателя													

10. Условие о комплектности*	<p>- Товар должен поставляться комплектом</p> <p>- Комплект в целях настоящего Приложения считается комплектацией завода-изготовителя, указанная в паспорте. Товар не соответствующий данному описанию считается некомплектным.</p> <p>- Приемка Товара осуществляется только в отношении комплекта.</p> <p>- Некомплектный Товар, поступивший Покупателю, приемке не подлежит. Некомплектный Товар может быть либо помещен Покупателем на ответственное хранение в ожидание доставки недостающей части комплекта с описанием на Продавца фактических расходов за хранение, либо возвращен Продавцу за его счет. Выбор из указанных двух вариантов Действий является правом Покупателя.</p>
11. Условие о сборке*	<p>Товар должен поставляться в собранном виде. Если Товар будет доставлен не в собранном виде, то Покупатель может либо не принимать такой Товар и вернуть его Продавцу за счет, либо принять его под обязательство Поставщика в сборке. Товар будет помещен Покупателем на ответственное хранение, с описанием на Продавца фактических расходов за хранение.</p>
12. Замена бракованного Товара	<p>Поставщик обязан заменить некачественный Товар в течение 20 рабочих дней с момента получения акта.</p>
13. Ответственность Сторон	<p>В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Приложении, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки, но не более чем 10% от стоимости не поставленного в срок Товара</p>
14. Расторжение Договора	<p>Покупатель имеет право на одностороннее расторжение договора поставки в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неоднократного нарушения сроков поставки Товара, указанных в настоящем Приложении; - нарушении сроков замены некачественного Товара, предусмотренных пунктом 12 настоящего Приложения, которые Стороны рассматривают как неоднократное нарушение сроков поставки Товара.
15. Упаковка и маркировка	<p>Товар должен отгружаться в упаковке, предусматривающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки. Груз должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри контейнера при изменении его положения.</p> <p>Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки.</p> <p>Маркировка должна содержать следующие обозначения: Покупатель, Не Договора, На места, Количество мест, Вес брутто, Вес нетто, Грузополучатель, Замачин.</p> <p>Места требующие специального обращения должны иметь дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать"</p> <p>Поставщик обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист.</p> <p>Поставщик обязан возместить дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие в связи отправкой Товара не по адресу вследствие неисполненной или неправильной маркировки.</p>
16. Доп. требования к качеству	Отсутствуют
17. Особые условия	



Директор

/Сенников П.А./



/Болдырев А.В./

Прошито и пронумеровано
на 8 (восьмь) и
ООО «ОРЭ-Карелия»



[Handwritten signature]

Универсальный
и
передачный

Статус: 1

1 – счет-фактура и
передачный документ
(акт)
2 – накладная

Счет-фактура № 1263 от 08 апреля 2020 г. (1)
Исправление № от (1а)
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Генератор-сервис"
Адрес: 620046, Свердловская обл, Екатеринбург г, Майковская ул, дом № 10, Лит Р, оф.323А
ИН-И/КПП продавца: 6670349920/667801001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ООО "ОРЭС-Карелия", 185035, Карелия Респ, Петрозаводск г, Кирова (Центр р-н) ул, дом № 47Б
К платежно-расчетному документу № от
Пополнитель: ООО "ОРЭС-Карелия"
Адрес: 185035, Карелия Респ, Петрозаводск г, Кирова (Центр р-н) ул, дом № 47Б
ИН-И/КПП покупателя: 1001337200/100101001
Валюта: наименование, код
Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии):

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				условное обозначение (национальный)	код								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	АД200С-Т400-РТМ25	Электростанция дизельная	--	796	шт	1,000	1 031 666,67	1 031 666,67	без акциза	20%	206 333,33	1 238 000,00	--	--	11
Всего к оплате													1 238 000,00		
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо													Дмитриев А.В.		
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо													Степанов А.А. 30.12.19		

Основание передачи (сдачи) / получения (прием) Договор поставки № 21R/2020 от 15.02.2020

Данные о транспортировке и гру.

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 08 » апреля 2020 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче
Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты
Дата получения (приемки) « 11 » апреля 2020 г.
Иные сведения о получении, приемке
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Наименование экономического субъекта – составителя документа
Общество с ограниченной ответственностью "Генератор-сервис", ИНН/КПП 6670349920/667801001
ОРЭС-Карелия, ИНН/КПП 1001337200/100101001